

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA - SERRAMENTI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
1.1	Esecuzione della rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo (legno, ferro, alluminio, PVC) e dimensione, compresi ponteggi, coprifili, controscassa (eventuale), vetri, accatastamento entro l'area di cantiere del materiale riutilizzabile, trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica. <i>(Euro venti/00)</i>	mq	20.00
1.2	Fornitura e posa in opera serramenti esterni realizzati con telaio in PVC con valore di isolamento medio pari a $U_f 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Compreso tripla guarnizione in tinta di EPDM, continua negli angoli, per un elevato assorbimento acustico e termico. La superficie finestrata sarà conforme alle prescrizioni contenute nella normativa UNI7697 del tipo a doppio vetro stratificato in classe 1B1 sia all'esterno che all'interno, costituito da vetro stratificato selettivo unito con pvb acustico 0,76 mm, dello spessore totale minimo di 35,52 mm [(3+0.76+3)+22A+(3+0.76+3)BE], basso emissivo con gas Argon, avente un valore di isolamento termico $U_g < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. La tipologia di vetro deve garantire inoltre valori molto buoni di isolamento acustico 30 dB (-1;-4) - max 41 dB (-1;-5), di resistenza antieffrazione e antinfortunistica in accordo con la normativa UNI7697, con canalina interna del tipo Warm Edge. Profilo con profondità 76 mm per le finestre e 84 mm per le porte, a 6 camere, design arrotondato dell'anta, armatura in acciaio zincato 1,5 mm - 3 mm, profilo classe A specifico per zone a clima severo S. Guarnizioni siliconiche di colore grigio per profili bianchi e nero per profili colorati. La finitura sarà con tonalità RAL a scelta della D.L.. Compreso di tutti i dispositivi necessari al corretto collegamento della finestra alla parete e finalizzati alla garanzia delle prestazioni elencate sopra e compatibili con la tipologia/modello/marca del serramento scelto con particolare riferimento alle guaine /nastro autoespandente BG1 600Pa di tenuta all'aria e termica del sistema serramento parete in accordo con le disposizioni impartite dalla D.L.. Comprese eventuali modifiche della controscassa esistente. Ad una o più ante, con sistema di apertura anta/ribalta in accordo con gli schemi progettuali e con le indicazioni fornite dalla direzione lavori. Comprese maniglie, cerniere e copricerniere, anche con soluzione a scomparsa, maniglioni antipánico ove previsti conformi a normativa, con serratura a scomparsa per vie di fuga e completo di certificato SAC1. Compresa fornitura e posa in opera di vetrocamera con veneziane interne colori pastello e a movimentazione manuale per i serramenti indicati nella tav. 3 Abaco serramenti. Compresa fornitura e posa in opera di davanzali esterni in alluminio elettrolorato, finitura analoga a quella del serramento e colore a scelta della D.L., comprese assistenze edili e materiali di consumo, compresa preparazione del piano di posa, pulizia finale ed ogni altro onere utile per dare l'opera correttamente inserita nel contesto, con particolare riferimento alle connessioni parete-davanzale e davanzale-serramento. Compreso taglio e sfridi, ponteggi, coprifili e tutte le assistenze edili necessarie al corretto inserimento del serramento nel contesto, tutti i collegamenti con la muratura esistente, montanti e traversi in acciaio necessari, tutti i coprifili e i ripristini della muratura e delle aree interessate dall'intervento. Compreso ogni ulteriore onere utile a dare l'opera realizzata e finita secondo la regola dell'arte. Riferimento Abaco (tavola 3 allegata al progetto esecutivo). <i>(Euro cinquantacinquemila/00)</i>	a corpo	55 000.00
1.3	Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso <i>(Euro trecento/00)</i>	a corpo	300.00

Turriaco, 26/02/2019

IL PROGETTISTA, D.L.

L'IMPRESA