

| N.O. | Art. | Descrizione | PERIZIA | | | | |
|------|--------|--|------------|----------|-----------|-----------|------------|
| | | | Q.tà | Prezzo | Importo | | |
| 1 | M.1 | Individuazione dei servizi a rete, intercettazione degli stessi, sezionamento con inserimento di valvole di chiusura | 1,000 | 450,00 | 450,00 | | |
| 2 | M.0 | Smantellamento e bonifica della copertura in cemento amianto della Palestra | 1,000 | 3.630,60 | 3.630,60 | | |
| 3 | M.200 | Lavori di intercettazione, sezionamento, demolizione, ricostruzione reti impiantistiche lati nord e sud | 1,000 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 4 | M.5 | Lievo e trasporto a discarica della doppia pavimentazione del campo da gioco costituito da tavole multistrato, pacchetti sottostanti fino al | 1,000 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 5 | M.2 | Demolizione dell'attuale Palestra, dei servizi igienici adiacenti lato ovest, delle rampe esterne in c.a. e dei gradini lati nord e sud e d | 1,000 | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| 6 | M.3 | Demolizione delle partizioni interne, dei pavimenti con relativo sottofondo e delle pareti di parte dello spogliatoi calcio per poter esegui | 1,000 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 7 | M.4 | Demolizione di marciapiedi in cemento compreso carico e trasporto a discarica del materiale di risulta | 200,000 | 11,00 | 2.200,00 | | |
| 8 | M.199 | Scarifica della sovrastruttura bitumata fino alla quota stabilita dalla D.L. eseguita con mezzo meccanico compresi oneri per trasporto | 215,000 | 4,00 | 860,00 | | |
| 9 | M.10 | Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza | 546,000 | 5,00 | 2.730,00 | | |
| 10 | M.11 | Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza | 266,000 | 12,00 | 3.192,00 | | |
| 11 | M.17 | Esecuzione di strato di fondazione mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari vagliati, | 185,000 | 17,00 | 3.145,00 | | |
| 12 | M.6 | Smantellamento della vasca di accumulo | 1,000 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 13 | M.25 | Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per magrone di fondazione, bonifica di terreno e calottatura tubazioni impiantistiche | 70,000 | 92,00 | 6.440,00 | 1.978,00 | 1.978,000 |
| 14 | M.30.1 | Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per strutture di fondazione C25/30 Rck30-XC2-S4 | 159,000 | 176,00 | 27.984,00 | 2.552,00 | 2.552,000 |
| 15 | M.31.2 | Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita per murature in elevazione, confezionato 15 2 C25/30 Rck30-XC2-S4 e spessore da 16 a 25 cm | 90,000 | 285,00 | 25.650,00 | | |
| 16 | M.29.2 | TRAVI, PILASTRI IN CALCESTRUZZO ARMATO 16 2 C25/30 Rck30-XC2-S4 | 26,300 | 285,00 | 7.495,50 | | |
| 17 | M.33.1 | Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita, per solette monolitiche, confezionato con cemento CEM I | 19,800 | 287,00 | 5.682,60 | | |
| 18 | M.34 | Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad adherenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi | 48.990,300 | 1,10 | 53.889,33 | 19.954,33 | 19.954,330 |
| 19 | M.18 | Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confezionato con cemento CEM I 32,5, inerti di adeguata granulometria | 925,000 | 20,00 | 18.500,00 | | |
| 20 | M.21 | Formazione di solaio ventilato con cassero a perdere comprendente la fornitura e posa in opera di elementi plastici | 120,000 | 35,00 | 4.200,00 | | |
| 21 | M.26 | Formazione di ventilazioni esterne al fabbricato per sfiati solaio areato comprendente: | 6,000 | 75,00 | 450,00 | | |
| 22 | M.36 | Strutture in acciaio primarie in profili laminati a caldo di qualsiasi sezione, in acciaio S355J0 (ex Fe510) | 6.600,000 | 2,20 | 14.520,00 | 5.720,00 | 5.720,000 |
| 23 | M.38 | Sovrapprezzo per zincatura a caldo | 6.600,000 | 0,35 | 2.310,00 | 910,00 | 910,000 |
| 24 | M.37 | Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio qualificato e certificato, mediante fornitura, lavorazione a norma, | 400,000 | 4,50 | 1.800,00 | | |
| 25 | M.80 | F.e. p. in op. di parapetto in elementi metallici e plexiglass altezza mt. 1,10 del tipo amovibile | 31,000 | 110,00 | 3.410,00 | | |
| 26 | M.43 | F. e p. in op. di linea vita in copertura | 1,000 | 6.500,00 | 6.500,00 | | |
| 27 | M.50.2 | Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno lamellare, con classe di resistenza prescritta in progetto (UNI EN 14080 - UNI EN di forma curvilinea | 72,100 | 1.100,00 | 79.310,00 | | |
| 28 | M.50.1 | Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno lamellare, con classe di resistenza prescritta in progetto (UNI EN 14080 - UNI EN di forma rettilinea | 76,600 | 1.040,00 | 79.664,00 | | |
| 29 | M.51 | Fornitura e posa in opera delle strutture verticali comprendenti pareti portanti in elevazione, pannello modulare in legno lam sp. mm 98 | 505,000 | 97,00 | 48.985,00 | -1.164,00 | |
| 31 | M.52 | Solaio orizzontale portante in legno lamellare in X-lam sp. mm 145 | 172,000 | 105,00 | 18.060,00 | -525,00 | |
| 31 | M.53 | F. e p. in op. di pannello prefabbricato in OSB spessore mm 30 | 1.024,000 | 14,00 | 14.336,00 | | |

| | | | | | |
|----|--------|--|-----------|--------|-----------|
| 32 | M.35 | Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in c.a.v. per gradonate | 104,000 | 115,00 | 11.960,00 |
| 33 | M.39 | F. e p. in op. di gradini prefabbricati cementizi per gradoni, eseguiti secondo grafici di progetto | 4,000 | 350,00 | 1.400,00 |
| 34 | M.60.3 | Strati isolanti di pavimento in esecuzione ai grafici di progetto e comprendente la fornitura e posa di tutti i materiali - di copertura inclinata | 1.010,000 | 34,20 | 34.542,00 |
| 35 | M.60.4 | Strati isolanti di pavimento in esecuzione ai grafici di progetto e comprendente la fornitura e posa di tutti i materiali - di tetto piano pedonabile | 187,000 | 40,00 | 7.480,00 |
| 36 | M.60.1 | Strati isolanti di pavimento controterra in esecuzione ai grafici di progetto e comprendente la fornitura e posa di tutti i materiali | 175,000 | 39,00 | 6.825,00 |
| 37 | M.60.2 | Strati isolanti di pavimento piano terra in esecuzione ai grafici di progetto e comprendente la fornitura e posa di tutti i materiali | 88,000 | 35,00 | 3.080,00 |
| 38 | M.62 | Fornitura e posa in opera di copertura metallica a giunti drenanti del tipo "ISCOM mod. Riverclack 55" o equivalente in alluminio | 1.058,000 | 41,00 | 43.378,00 |
| 39 | M.72.1 | Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - canale di gronda | 68,000 | 80,00 | 5.440,00 |
| 40 | M.72.2 | Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - pluviali | 57,000 | 36,00 | 2.052,00 |
| 41 | M.72.3 | Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - scossalina | 78,500 | 36,00 | 2.826,00 |
| 42 | M.72.4 | Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - copertina | 130,000 | 56,00 | 7.280,00 |
| 43 | M.72.5 | Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - cassette pluviali | 7,000 | 110,00 | 770,00 |
| 44 | M.72.6 | Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - rivestimento trave | 215,000 | 56,00 | 12.040,00 |
| 45 | M.72.7 | Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - coprigiunti | 50,000 | 18,00 | 900,00 |
| 46 | M.72.8 | Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - pannello composito | 26,000 | 36,00 | 936,00 |
| 47 | M.22 | Esecuzione di muratura in elevazione per zone sismiche a due o più teste con fornitura e posa in opera di blocchi semipieni in laterizio | 16,800 | 375,00 | 6.300,00 |
| 48 | M.56 | Fornitura e posa in opera di parete divisoria piana a struttura metallica dello spessore complessivo di cm. 100 mm, | 145,000 | 65,00 | 9.425,00 |
| 49 | M.55 | Fornitura e posa in opera di parete divisoria piana a struttura metallica dello spessore complessivo di cm. 150 mm, | 14,500 | 70,00 | 1.015,00 |
| 50 | M.57 | Fornitura e posa in opera di controparete piana a struttura metallica dello spessore complessivo di 75 mm con la parte a vista | 167,500 | 35,00 | 5.862,50 |
| 51 | M.59 | Fornitura e posa in opera di lastra in gesso rivestito, dotata di armatura supplementare costituita da fibra di vetro, marcata CE, | 120,000 | 15,00 | 1.800,00 |
| 52 | M.68 | Trattamento rivestimento di pavimento in resina | 247,000 | 18,00 | 4.446,00 |
| 53 | M.65.2 | Pavimento ad incollare su sottofondo cementizio liscio piastrelle gres | 9,000 | 40,00 | 360,00 |
| 54 | M.64.1 | Rivestimento interno di pareti con piastrelle su intonaco contabilizzato a parte, compreso collante, stiliatura delle fughe | 18,000 | 30,00 | 540,00 |
| 55 | M.66 | Battiscopa in legno laccato, dell'altezza 60 mm, spessore 3 mm. compreso incidenza elementi speciali sugli spigoli | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | M.67 | Fornitura e posa in opera di giunto sismico di pavimento realizzato in acciaio e gomma | 11,000 | 20,00 | 220,00 |
| 57 | M.58 | Formazione di isolamento a parete con pannello in polistirene estruso spessore cm. 12 sagomato come da grafici di progetto | 1,000 | 165,00 | 165,00 |
| 58 | M.96 | Fornitura e posa in opera di smalto acrilico in dispersione acquosa, con residuo solido 60-65%, | 260,000 | 11,00 | 2.860,00 |
| 59 | M.95 | Pittura murale traspirante per muri all'interno | 1.150,000 | 3,90 | 4.485,00 |
| 60 | M.84.1 | Formazione di massetto coibente o impermeabilizzante su pareti in calcestruzzo o muratura laterizia - capotto in EPS sp.mm.160 | 178,000 | 50,00 | 8.900,00 |
| 61 | M.84.2 | Formazione di massetto coibente o impermeabilizzante su pareti in calcestruzzo o muratura laterizia - capotto in EPS sp.mm.120 | 255,000 | 47,00 | 11.985,00 |
| 62 | M.84.3 | Formazione di massetto coibente o impermeabilizzante su pareti in calcestruzzo o muratura laterizia - capotto in EPS sp.mm.80 | 30,000 | 46,00 | 1.380,00 |
| 63 | M.82 | Pannello coibentato a greche orizzontali isolata e ventilata composta da strato esterno in lamiera di acciaio zincato | 223,000 | 52,00 | 11.596,00 |

3.750,00

| | | | | | |
|-----|--------|---|---------|----------|-----------|
| 64 | M.81 | Pannello in lamiera posto in opera con greche orizzontali composta da strato esterno in lamiera di acciaio zn (norme EN 10147) sp.110 mm | 130,000 | 57,00 | 7.410,00 |
| 65 | M.83 | Fornitura e posa in opera di massetto in lana di roccia spessore mm 160 | 26,000 | 20,00 | 520,00 |
| 66 | M.44 | Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre | 80,000 | 360,00 | 28.800,00 |
| 67 | M.46 | Serramenti per porte in alluminio | 33,000 | 420,00 | 13.860,00 |
| 68 | M.47 | Smontaggio, adattamento e rimontaggio delle porte esistenti all'entrata/uscita spogliatoio atleti esistente | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 69 | M.49.2 | Fornitura e posa in opera di porte metalliche tipo NINZ od equivalenti colore a scelta D.L. anche fuori standard, opere murarie comprese - dim.120x210 REI 60 | 2,000 | 1.150,00 | 2.300,00 |
| 70 | M.48.1 | per porte a due ante con push-bar su entrambe le ante | 5,000 | 320,00 | 1.600,00 |
| 71 | M.49.1 | Fornitura e posa in opera di porte metalliche tipo NINZ od equivalenti colore a scelta D.L. anche fuori standard, opere murarie comprese - dim.90x210 REI 60 | 1,000 | 880,00 | 880,00 |
| 72 | M.48.2 | per porte a due ante con push-bar su entrambe le ante - porta n.1 anta | 1,000 | 190,00 | 190,00 |
| 73 | M.45.3 | Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 1 | 2,000 | 980,00 | 1.960,00 |
| 74 | M.45.2 | porta a due ante 120x220 | 1,000 | 820,00 | 820,00 |
| 75 | M.45.1 | Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 3-3' | 3,000 | 680,00 | 2.040,00 |
| 76 | M.45.4 | Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 4-4' | 2,000 | 720,00 | 1.440,00 |
| 77 | M.45.5 | Serramenti per porte interne in alluminio -porta trapezia | 1,000 | 760,00 | 760,00 |
| 78 | M.45.6 | Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 6-6' | 1,000 | 630,00 | 630,00 |
| 79 | M.45.7 | Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 7-7' | 4,000 | 930,00 | 3.720,00 |
| 80 | M.45.8 | Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 8 | 1,000 | 910,00 | 910,00 |
| 81 | M.45.9 | lievo e riposa in opera di nr. una porta interna | 2,000 | 80,00 | 160,00 |
| 82 | I.1 | Smantellamento dell'impianto idrico antincendio | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| 83 | V.1 | Formazione di manufatto in calcestruzzo | 1,000 | 900,00 | 900,00 |
| 84 | V.2 | Fornitura e posa in opera di complesso attacco autopompa antincendio | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| 85 | M.11 | Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata | 45,000 | 12,00 | 540,00 |
| 86 | I.70.4 | del diametro esterno de = 90 mm | 40,000 | 34,00 | 1.360,00 |
| 87 | I.23.4 | Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio - DN80 | 100,000 | 40,00 | 4.000,00 |
| 88 | I.70.1 | del diametro esterno de = 40 mm | 16,000 | 28,00 | 448,00 |
| 89 | I.40 | Fornitura e posa in opera di apparecchio manometro | 1,000 | 180,00 | 180,00 |
| 90 | I.100 | Fornitura e posa in opera di Naspo antincendio | 4,000 | 450,00 | 1.800,00 |
| 91 | I.90 | Fornitura e posa in opera di cartellonistica | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| 92 | I.10 | Fornitura e posa in opera di cassette di contenimento collettori | 2,000 | 48,35 | 96,70 |
| 93 | I.11 | Fornitura e posa in opera di cassette di contenimento collettori di distribuzione | 2,000 | 71,80 | 143,60 |
| 94 | I.12 | Fornitura e posa in opera di collettore per impianto | 3,000 | 45,50 | 136,50 |
| 95 | I.13 | Fornitura e posa in opera di collettore | 4,000 | 62,00 | 248,00 |
| 96 | I.14 | Fornitura e posa in opera di collettore | 4,000 | 88,00 | 352,00 |
| 97 | I.15 | Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione | 7,000 | 28,00 | 196,00 |
| 98 | I.16 | Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione | 12,000 | 52,00 | 624,00 |
| 99 | I.17 | Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione | 11,000 | 63,00 | 693,00 |
| 100 | I.18 | Fornitura e posa in opera di cassetta | 4,000 | 250,00 | 1.000,00 |
| 101 | I.19 | Fornitura e posa in opera di cassetta | 3,000 | 190,00 | 570,00 |
| 102 | I.20 | Rete di scarico DN50 | 40,000 | 21,40 | 856,00 |
| 103 | I.21 | Rete di scarico DN63 | 50,000 | 22,00 | 1.100,00 |
| 104 | I.22 | Rete di scarico DN75 | 26,000 | 23,00 | 598,00 |
| 105 | I.24 | Rete di scarico DN90 | 8,000 | 28,00 | 224,00 |
| 106 | I.25 | Rete di scarico DN110 | 55,000 | 42,00 | 2.310,00 |
| 107 | I.26 | Fornitura e posa in opera di piletta di scarico | 7,000 | 36,00 | 252,00 |
| 108 | I.27 | Fornitura e posa in opera punto di scarico in PE | 23,000 | 33,50 | 770,50 |
| 109 | I.28 | Fornitura e posa in opera punto di scarico in PE | 7,000 | 58,00 | 406,00 |
| 110 | I.29 | Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore | 11,000 | 233,00 | 2.563,00 |

| | | | | | |
|-----|---------|---|--------|----------|----------|
| 111 | I.30 | Fornitura e posa in opera di soffione | 11,000 | 64,00 | 704,00 |
| 112 | I.31 | Fornitura e posa in opera di vaso alla turca | 3,000 | 220,00 | 660,00 |
| 113 | I.32 | Fornitura e posa in opera di vaso a cacciata | 3,000 | 420,00 | 1.260,00 |
| 114 | I.33 | Fornitura e posa in opera di lavabo a canale | 4,000 | 280,00 | 1.120,00 |
| 115 | I.34 | Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana | 3,000 | 420,00 | 1.260,00 |
| 116 | I.35 | Fornitura e posa di maniglione di sostegno | 4,000 | 60,00 | 240,00 |
| 117 | I.36 | Fornitura e posa di maniglione verticale con attacchi | 3,000 | 55,00 | 165,00 |
| 118 | I.37 | Fornitura e posa di maniglione verticale | 3,000 | 52,00 | 156,00 |
| 119 | I.38 | Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso, | 4,000 | 180,00 | 720,00 |
| 120 | I.39 | Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso, | 2,000 | 180,00 | 360,00 |
| 121 | I.41 | Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore | 8,000 | 140,00 | 1.120,00 |
| 122 | I.42 | Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore | 4,000 | 170,00 | 680,00 |
| 123 | I.43 | Riposa in opera di nr. 1 lavabo per disabili, | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| 124 | I.45 | Fornitura e posa in opera di canaline | 9,200 | 105,00 | 966,00 |
| 125 | M.204.1 | F. e p. in op. di tubazione in pvc serie pesante SN 4 - diam.125 | 45,000 | 25,00 | 1.125,00 |
| 126 | M.204.2 | F. e p. in op. di tubazione in pvc serie pesante SN 4 - diam.160 | 38,000 | 30,00 | 1.140,00 |
| 127 | M.204.3 | F. e p. in op. di tubazione in pvc serie pesante SN 4 - diam.200 | 40,000 | 38,00 | 1.520,00 |
| 128 | M.205 | Formazione di innesto delle condotte | 2,000 | 80,00 | 160,00 |
| 129 | M.201.3 | Fornitura e posa in opera di pozzetto cementizio con fondo sagomato - dim.60x60 | 4,000 | 190,00 | 760,00 |
| 130 | M.201.4 | Fornitura e posa in opera di pozzetto cementizio con fondo sagomato - dim.60x61 | 1,000 | 260,00 | 260,00 |
| 131 | M.202 | Fornitura e posa in opera di pozzetti cementizi per pluviali | 7,000 | 120,00 | 840,00 |
| 132 | M.11 | Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata | 65,000 | 12,00 | 780,00 |
| 133 | T.10 | Fornitura e posa in opera separatore idraulico | 1,000 | 1.105,00 | 1.105,00 |
| 134 | T.11 | Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle | 1,000 | 730,00 | 730,00 |
| 135 | T.12 | Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle | 1,000 | 960,00 | 960,00 |
| 136 | T.13 | Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione | 6,000 | 160,00 | 960,00 |
| 137 | T.14 | Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla | 6,000 | 130,00 | 780,00 |
| 138 | T.15 | Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla | 8,000 | 125,00 | 1.000,00 |
| 139 | T.16 | Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla | 6,000 | 160,00 | 960,00 |
| 140 | T.17 | Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla | 5,000 | 190,00 | 950,00 |
| 141 | T.18 | Fornitura e posa in opera di valvole a sfera | 10,000 | 11,00 | 110,00 |
| 142 | T.19 | Fornitura e posa in opera di valvole a sfera | 8,000 | 16,00 | 128,00 |
| 143 | T.20 | Fornitura e posa in opera di valvole a sfera | 3,000 | 31,00 | 93,00 |
| 144 | T.21 | Fornitura e posa in opera di valvole a sfera | 4,000 | 41,00 | 164,00 |
| 145 | T.22 | Fornitura e posa in opera di valvole a sfera | 4,000 | 41,00 | 164,00 |
| 146 | T.23 | Fornitura e posa in opera di valvole a sfera | 7,000 | 65,00 | 455,00 |
| 147 | T.24 | Fornitura e posa in opera di rubinetto di scarico | 4,000 | 15,00 | 60,00 |
| 148 | T.25 | Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno | 2,000 | 12,00 | 24,00 |
| 149 | T.26 | Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno | 1,000 | 13,80 | 13,80 |
| 150 | T.27 | Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno | 2,000 | 17,00 | 34,00 |
| 151 | T.28 | Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno | 1,000 | 22,00 | 22,00 |
| 152 | T.29 | Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno | 2,000 | 53,00 | 106,00 |
| 153 | T.30 | Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno | 3,000 | 56,00 | 112,00 |
| 154 | T.31 | Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno | 1,000 | 62,00 | 62,00 |
| 155 | T.32 | Scaricatori d'aria | 12,000 | 18,00 | 216,00 |
| 156 | T.33 | vasi d'espansione chiusi 24l | 2,000 | 69,00 | 138,00 |
| 157 | T.34 | vasi d'espansione chiusi 50l | 1,000 | 125,00 | 125,00 |
| 158 | T.35 | Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza | 2,000 | 77,00 | 154,00 |
| 159 | T.36 | Fornitura e posa in opera di termometro | 14,000 | 28,00 | 392,00 |
| 160 | T.37 | Fornitura e posa in opera di manometri | 1,000 | 31,00 | 31,00 |
| 161 | T.38 | Fornitura e posa in opera di elettropompa | 4,000 | 892,00 | 3.568,00 |
| 162 | T.39 | Fornitura e posa in opera di elettropompa | 2,000 | 1.748,60 | 3.497,20 |
| 163 | T.40 | Fornitura e posa in opera di elettropompa | 1,000 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 164 | T.41 | Fornitura e posa in opera di elettropompa | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 165 | T.42 | Fornitura e posa in opera di valvole a tre vie | 3,000 | 200,00 | 600,00 |

| | | | | | |
|-----|------|--|------------|----------|----------|
| 166 | T.43 | Fornitura e posa in opera di valvole a tre vie | 1,000 | 260,00 | 260,00 |
| 167 | T.44 | Fornitura e posa in opera di servocomando | 4,000 | 426,00 | 1.704,00 |
| 168 | T.45 | Fornitura e posa in opera di gruppo di regolazione | 1,000 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 169 | T.46 | Fornitura e posa in opera di bollitore | 1,000 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 170 | T.47 | Fornitura e posa in opera di miscelatore elettronico | 1,000 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 171 | T.48 | Fornitura e posa in opera di misuratore di contatore acqua | 1,000 | 140,00 | 140,00 |
| 172 | M.11 | Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata | 41,000 | 12,00 | 492,00 |
| 173 | T.49 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero | 84,000 | 85,00 | 7.140,00 |
| 174 | T.50 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero | 14,000 | 38,00 | 532,00 |
| 175 | T.51 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero | 35,000 | 31,00 | 1.085,00 |
| 176 | T.52 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero | 26,000 | 25,00 | 650,00 |
| 177 | T.53 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero | 206,000 | 22,80 | 4.696,80 |
| 178 | T.54 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero | 42,000 | 18,00 | 756,00 |
| 179 | T.55 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero | 18,000 | 13,00 | 234,00 |
| 180 | T.56 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero | 38,000 | 11,00 | 418,00 |
| 181 | T.57 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero | 16,000 | 9,00 | 144,00 |
| 182 | T.58 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | 30,000 | 4,50 | 135,00 |
| 183 | T.59 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | 12,000 | 5,00 | 60,00 |
| 184 | T.60 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | 34,000 | 6,35 | 215,90 |
| 185 | T.61 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | 150,000 | 7,00 | 1.050,00 |
| 186 | T.62 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | 22,000 | 8,00 | 176,00 |
| 187 | T.63 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | 24,000 | 19,00 | 456,00 |
| 188 | T.64 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | 10,000 | 16,00 | 160,00 |
| 189 | T.65 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | 12,000 | 17,00 | 204,00 |
| 190 | T.66 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | 158,000 | 18,00 | 2.844,00 |
| 191 | T.67 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | 56,000 | 33,00 | 1.848,00 |
| 192 | T.68 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | 2,000 | 37,00 | 74,00 |
| 193 | T.69 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | 12,000 | 60,00 | 720,00 |
| 194 | T.70 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | 14,000 | 70,00 | 980,00 |
| 195 | T.71 | Fornitura e posa in opera di foglio di PVC | 34,000 | 16,00 | 544,00 |
| 196 | T.72 | Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato | 145,000 | 26,00 | 3.770,00 |
| 197 | T.73 | Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato | 350,000 | 8,00 | 2.800,00 |
| 198 | T.74 | Fornitura e posa in opera di cassette di contenimento collettori | 2,000 | 50,00 | 100,00 |
| 199 | T.75 | Fornitura e posa in opera di cassette di contenimento collettori | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| 200 | T.76 | Fornitura e posa in opera di radiatori a colonna | 15.200,000 | 0,25 | 3.800,00 |
| 201 | T.77 | Fornitura e posa in opera di detentori di regolazione | 16,000 | 14,00 | 224,00 |
| 202 | T.78 | Fornitura e posa in opera di valvola termostatica | 16,000 | 39,00 | 624,00 |
| 203 | T.79 | Fornitura e posa in opera di valvolina manuale di sfiato | 16,000 | 4,20 | 67,20 |
| 204 | T.80 | Fornitura e posa in opera di ventilconvettori | 8,000 | 600,00 | 4.800,00 |
| 205 | T.81 | Fornitura e posa in opera di Collettore da barra | 4,000 | 650,00 | 2.600,00 |
| 206 | T.84 | Fornitura e dosaggio di detergente decapante | 14,000 | 50,00 | 700,00 |
| 207 | T.85 | Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo | 2,000 | 430,00 | 860,00 |
| 208 | T.86 | Aspiratore elicoidale portata 335 | 2,000 | 190,00 | 380,00 |
| 209 | T.87 | Aspiratore elicoidale portata 90 | 4,000 | 150,00 | 600,00 |
| 210 | T.88 | Rete di distribuzione | 35,000 | 29,00 | 1.015,00 |
| 211 | T.89 | Fornitura e posa in opera di filtro autopulente | 1,000 | 390,00 | 390,00 |
| 212 | T.90 | Fornitura e posa in opera di addolcitore elettronico | 1,000 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 213 | T.91 | Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato | 18,000 | 26,00 | 468,00 |
| 214 | T.92 | Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato | 138,000 | 37,00 | 5.106,00 |
| 215 | T.93 | Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato | 78,000 | 48,00 | 3.744,00 |

| | | | | | |
|-----|---------|---|---------|-----------|-----------|
| 216 | T.94 | Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato | 16,000 | 17,00 | 272,00 |
| 217 | T.1 | Smantellamento dell'esistente c.t. | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| 218 | T.2 | Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria | 1,000 | 19.530,00 | 19.530,00 |
| 219 | T.3 | Fornitura e posa in opera di canali rettangolari | 290,000 | 7,10 | 2.059,00 |
| 220 | T.4 | Fornitura e posa in opera di canali circolari spiralati | 9,000 | 107,00 | 963,00 |
| 221 | T.5 | Fornitura e posa in opera di canali circolari spiralati | 9,000 | 150,00 | 1.350,00 |
| 222 | T.6 | Fornitura e posa in opera di canali circolari spiralati | 9,000 | 220,00 | 1.980,00 |
| 223 | T.7 | Fornitura e posa in opera di griglie di ripresa | 1,000 | 390,00 | 390,00 |
| 224 | T.8 | Fornitura e posa in opera di ugelli a getto | 12,000 | 390,00 | 4.680,00 |
| 225 | A.0 | Fornitura e posa in opera di QUADRO SORGENTE, | 1,000 | 850,00 | 850,00 |
| 226 | A.1 | Fornitura e posa in opera di QUADRO GENERALE | 1,000 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 227 | A.2 | Fornitura e posa in opera di QUADRO Q1 | 1,000 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 228 | A.3 | Fornitura e posa in opera di QUADRO Q2 | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| 229 | A.4 | Fornitura e posa in opera di QUADRO Q3 | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| 230 | A.5 | Fornitura e posa in opera di QUADRO Q4 | 1,000 | 900,00 | 900,00 |
| 231 | A.6 | Fornitura e posa in opera di QUADRETTO COMANDO REGOLAZIONE CT | 1,000 | 650,00 | 650,00 |
| 232 | A.7 | Fornitura e posa in opera di QUADRETTO COMANDO UTA | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| 233 | M.210 | Lievo e ricostruzione di linea di terra | 1,000 | 650,00 | 650,00 |
| 234 | B.7.1 | Fornitura e posa in opera di cavidotti in polietilene d 90mm | 49,000 | 14,00 | 686,00 |
| 235 | M.201.1 | Fornitura e posa in opera di pozzetto cementizio 40x40 | 2,000 | 150,00 | 300,00 |
| 236 | B.4.2 | Tubo d. est. 63 mm | 161,000 | 8,00 | 1.288,00 |
| 237 | B.5.3 | Tubazioni acciaio zincato Dimensioni 200x80 mm | 100,000 | 26,20 | 2.620,00 |
| 238 | B.5.1 | Tubazioni acciaio zincato Dimensioni 100x80 mm | 40,000 | 19,45 | 778,00 |
| 239 | B.2.3 | Tubazioni canalette e simili D50 | 50,000 | 8,60 | 430,00 |
| 240 | B.2.2 | Tubazioni canalette e simili D32 | 20,000 | 7,20 | 144,00 |
| 241 | B.2.3 | Tubazioni canalette e simili D32 | 418,000 | 7,20 | 3.009,60 |
| 242 | B.2.1 | Tubazioni canalette e simili DN25 | 250,000 | 6,00 | 1.500,00 |
| 243 | C.1.7 | cavi della sezione di 1 x 25 mmq. | 250,000 | 4,20 | 1.050,00 |
| 244 | C.1.6 | della sezione di 1 x 16 mmq. | 120,000 | 3,00 | 360,00 |
| 245 | C.1.3 | della sezione di 1 x 4 mmq. | 500,000 | 1,35 | 675,00 |
| 246 | C.1.2 | della sezione di 1 x 2,5 mmq. | 160,000 | 0,90 | 144,00 |
| 247 | C.2.4 | tripolare - b) Sezione 3x 2,5 mmq. L1-L3-N | 130,000 | 3,00 | 390,00 |
| 248 | C.2.5 | tripolare - c) Sezione 3x 4 mmq. L1-L3-N | 270,000 | 4,00 | 1.080,00 |
| 249 | D.1.9 | Punto collettore di equipotenziale ispezionabile | 18,000 | 32,00 | 576,00 |
| 250 | D.1.1 | Punto luce interrotto | 32,000 | 30,00 | 960,00 |
| 251 | D.1.3 | Punto luce deviato luminoso | 11,000 | 40,00 | 440,00 |
| 252 | D.1.6 | Supplemento agli artt. base per ogni punto | 33,000 | 24,00 | 792,00 |
| 253 | D.1.7 | Punto luce non interrotto in derivazione da linea | 21,000 | 19,00 | 399,00 |
| 254 | D.1.8 | Punto d'uscita con morsetti | 20,000 | 26,00 | 520,00 |
| 255 | E.10 | Compenso a corpo per lo smontaggio ordinato, | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| 256 | E.2 | Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti | 28,000 | 220,00 | 6.160,00 |
| 257 | E.3 | Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti | 18,000 | 130,00 | 2.340,00 |
| 258 | E.4 | Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti | 7,000 | 270,00 | 1.890,00 |
| 259 | E.6 | Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti | 2,000 | 390,00 | 780,00 |
| 260 | E.1 | Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti | 28,000 | 880,00 | 24.640,00 |
| 261 | E.7 | Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti | 14,000 | 60,00 | 840,00 |
| 262 | E.8 | Fornitura e posa in opera di apparecchio fluorescente | 6,000 | 80,00 | 480,00 |
| 263 | E.11 | Compenso a corpo per lo smontaggio ordinato, | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 264 | E.5.4 | Pannello di segnalazione tipo Maxima Beghelli | 7,000 | 280,00 | 1.960,00 |
| 265 | D.1.5 | n.1 Presa bipasso 10/16A 2P+T con interrutt. | 79,000 | 70,00 | 5.530,00 |
| 266 | D.1.4 | Presa bipasso 10/16A 2P+T con alveoli protetti | 10,000 | 38,00 | 380,00 |
| 267 | D.1.10 | punto telefonico realizzato con cavi LAN FTP | 2,000 | 30,00 | 60,00 |
| 268 | B.2.1 | Tubazioni canalette e simili -diametro DN25 mm | 290,000 | 6,00 | 1.740,00 |
| 269 | C.2.3 | tripolare - a) Sezione 3x 1,5 mmq. L1-L3-N | 310,000 | 2,80 | 868,00 |
| 270 | C.6 | uni-multipolari tipo FG40M1 | 135,000 | 3,00 | 405,00 |
| 271 | C.7 | uni-multipolari a norma CEI 20-105 secondo UNI 97 | 310,000 | 3,20 | 992,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--------|---|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 272 | F.1 | Punto alimentazione per campanello, | 2,000 | 300,00 | 600,00 | | |
| 273 | F.2 | Fornitura e posa in opera di impianto allarme | 4,000 | 350,00 | 1.400,00 | | |
| 274 | F.12 | Fornitura posa in opera di impianto antincendio | 1,000 | 2.300,00 | 2.300,00 | | |
| 275 | F.13 | Attivazione e collaudo impianto antincendio | 1,000 | 300,00 | 300,00 | | |
| 276 | F.10 | Fornitura e posa in opera di punto rilevatore | 17,000 | 120,00 | 2.040,00 | | |
| 277 | F.16 | pulsante con vetro a rompere | 10,000 | 110,00 | 1.100,00 | | |
| 278 | F.60 | Pulsante manuale di sgancio. | 1,000 | 300,00 | 300,00 | | |
| 279 | F.27.1 | sirena flash rossa | 7,000 | 290,00 | 2.030,00 | | |
| 280 | F.14 | Impianto di diffusione sonora allarme incendio | 1,000 | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| 281 | F.17 | Fornitura e posa in opera gruppi di continuità | 1,000 | 2.200,00 | 2.200,00 | | |
| 282 | N.P.01 | (22.2.BG2.01.B) Demolizione di tamponamenti in laterizio (rivestimento pareti palestra in blocchi laterizio sp.cm.12) | 195,000 | 11,01 | 2.146,95 | | |
| 283 | N.P.02 | (20.1.BQ4.02) Demolizione opere in c.a. con taglio mediante segatrice circolare (plinti di fondazione esistenti - n.2 taglio a plinto sp. cm.30 e successivo sp.cm.20 e solette di copertura spogliatoi ovest) | 60,000 | 196,98 | 11.818,80 | 11.818,80 | 11.818,800 |
| 284 | N.P.03 | (20.1.BQ4.03.A) Forature circolari su travi c.a.e murature (fioretture plinti esistenti - n.30 fori a plinto) | 300,000 | 21,35 | 6.405,00 | 6.405,00 | 6.405,000 |
| 285 | N.P.04 | (35.1.BY0.01.C) Demolizione di soffitti e controsoffitti (ulteriore controsoffitto legnomagnesite presso palestra esistente) | 472,000 | 5,80 | 2.737,60 | | |
| 286 | N.P.05 | Esecuzione di foro su cordolo di fondazione esistente e formazione di piano di posa in cls. magro all'interno di fabbricato per passaggio tubazioni impiantistiche (spogliatoi lato est) | 1,000 | 2.455,98 | 2.455,98 | | 2.455,980 |
| 288 | N.P.06 | (01.1.AB1.03) Banchine e controventature orizzontali di ritegno per strutture murarie (ulteriori opere provvisionali necessarie al banchinaggio di solai esistenti spogliatoi lato ovest) | 60,000 | 33,51 | 2.010,60 | 2.010,60 | 2.010,600 |
| 289 | N.P.07 | (35.1.BY0.02.B) Rimozione e ricollocamento di controsoffitti (per inserimento opere provvisionali) | 60,000 | 7,32 | 439,20 | | |
| 289 | N.P.08 | Maggiori oneri derivanti dalla particolarità di trasporto e di movimentazioni delle travi di copertura | 1,000 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 290 | N.P.09 | (20.1.EQ4.03.B) Esecuzione di getto di cls armato durabile a resistenza garantita, per cordoli su murature, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max di 20 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere, comprese casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del vibratore meccanico e uso della pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio impianti, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. | 3,000 | 332,98 | 998,94 | 998,94 | 998,940 |
| 291 | N.P.10 | (20.2.ZU.2.01.A) Ancoraggi di strutture mediante foratura a rotopercolazione (per fissaggio portali di rinforzo) | 35,000 | 20,96 | 733,60 | 733,60 | 733,600 |
| 292 | N.P.11 | Esecuzione di impermeabilizzazione delle nuove fondazioni in cls. comprendente posa di guaina bituminosa e superiore protezione con rivestimento bugnato in materiale plastico | 125,000 | 34,00 | 4.250,00 | | 55.537,250 |
| 293 | N.P.12 | Sovraprezzo alla voce M.72 per maggiorazione dello sviluppo di cm.25 delle lattonerie in lamiera di alluminio sp.12/10 atto a garantire una migliore protezione delle facciate rispetto agli agenti atmosferici | 290,000 | 30,00 | 8.700,00 | | |
| 294 | N.P.13 | Minor prezzo all'art.M.44 per utilizzo di profilo avente minori prestazioni energetiche (valori trasmittanza superiori) e per l'utilizzo di vetrate con singola intercapedine anziché doppia (doppio vetro anziché singolo). Si applica una decurtazione percentuale del prezzo del 15% | 80,000 | -54,00 | -4.320,00 | | |
| 295 | N.P.14 | Sistemazione dell'area esterna di sedime del campo di calcio soggetta ad ampliamento dell'area di cantiere comprendente asportazione superficiale del materiale grossolano, livellamento della superficie risultante e stesa finale di pietrisco stabilizzato compattato tramite utilizzo di piastra vibrante | 1,000 | 798,00 | 798,00 | | |

55.142,27

#RIFI

IMPORTO DI PERIZIA

| | | |
|--------------------------------|--------------|-----------|
| TOTALE IMPORTO LAVORI | 1.044.112,00 | 86.000,00 |
| ONERI DI SICUREZZA DI PROGETTO | 28.500,00 | 0,00 |
| MAGGIORI ONERI DI SICUREZZA | 3.000,00 | |

COMPLESSIVAMENTE

1.075.612,00



Maggiori oneri per cause impreviste ed imprevedibili



Maggiori oneri derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari - conseguente a deposito integrativo strutture



Maggiori/minori oneri finalizzati al miglioramento dell'opera e delle sue funzionalità e fruibilità



Maggiori/minori oneri per esigenze manifestatesi in corso d'opera

| N.O. | Art. | PROGETTO | | | | PERIZIA | | | Differenza importo | |
|------|--------|--|---------|------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------------|-----------|
| | | Descrizione | u.m. | Q.ta | Prezzo | Importo | Q.tà | Prezzo | | Importo |
| 1 | M.1 | Individuazione dei servizi a rete, intercettazione degli stessi, sezionamento con inserimento di valvole di chiusura | a corpo | 1,000 | 450,00 | 450,00 | 1,000 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2 | M.0 | Smantellamento e bonifica della copertura in cemento amianto della Palestra | a corpo | 1,000 | 3.630,60 | 3.630,60 | 1,000 | 3.630,60 | 3.630,60 | 0,00 |
| 3 | M.200 | Lavori di intercettazione, sezionamento, demolizione, ricostruzione reti impiantistiche lati nord e sud | a corpo | 1,000 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,000 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 4 | M.5 | Lievo e trasporto a discarica della doppia pavimentazione del campo da gioco costituito da tavole multistrato, pacchetti sottostanti fino al | a corpo | 1,000 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1,000 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 5 | M.2 | Demolizione dell'attuale Palestra, dei servizi igienici adiacenti lato ovest, delle rampe esterne in c.a. e dei gradini lati nord e sud e d | a corpo | 1,000 | 8.500,00 | 8.500,00 | 1,000 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 6 | M.3 | Demolizione delle partizioni interne, dei pavimenti con relativo sottofondo e delle pareti di parte dello spogliatoi calcio per poter esegui | a corpo | 1,000 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1,000 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 7 | M.4 | Demolizione di marciapiedi in cemento compreso carico e trasporto a discarica del materiale di risulta | mq | 200,000 | 11,00 | 2.200,00 | 200,000 | 11,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 8 | M.199 | Scarifica della sovrastruttura bitumata fino alla quota stabilita dalla D.L. eseguita con mezzo meccanico compresi oneri per trasporto | mq | 215,000 | 4,00 | 860,00 | 215,000 | 4,00 | 860,00 | 0,00 |
| 9 | M.10 | Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza | mc | 546,000 | 5,00 | 2.730,00 | 546,000 | 5,00 | 2.730,00 | 0,00 |
| 10 | M.11 | Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza | mc | 266,000 | 12,00 | 3.192,00 | 266,000 | 12,00 | 3.192,00 | 0,00 |
| 11 | M.17 | Esecuzione di strato di fondazione mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari vagliati, | mc | 185,000 | 17,00 | 3.145,00 | 185,000 | 17,00 | 3.145,00 | 0,00 |
| 12 | M.6 | Smantellamento della vasca di accumulo | a corpo | 1,000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 13 | M.25 | Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per magrone di fondazione, bonifica di terreno e calottatura tubazioni impiantistiche | mc | 48,500 | 92,00 | 4.462,00 | 70,000 | 92,00 | 6.440,00 | 1.978,00 |
| 14 | M.30.1 | Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per strutture di fondazione C25/30 Rck30-XC2-S4 | mc | 144,500 | 176,00 | 25.432,00 | 159,000 | 176,00 | 27.984,00 | 2.552,00 |
| 15 | M.31.2 | Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita per murature in elevazione, confezionato 15 2 C25/30 Rck30-XC2-S4 e spessore da 16 a 25 cm | mc | 90,000 | 285,00 | 25.650,00 | 90,000 | 285,00 | 25.650,00 | 0,00 |
| 16 | M.29.2 | TRAVI, PILASTRI IN CALCESTRUZZO ARMATO 16 2 C25/30 Rck30-XC2-S4 | mc | 26,300 | 285,00 | 7.495,50 | 26,300 | 285,00 | 7.495,50 | 0,00 |
| 17 | M.33.1 | Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita, per solette monolitiche, confezionato con cemento CEM I | mc | 19,800 | 287,00 | 5.682,60 | 19,800 | 287,00 | 5.682,60 | 0,00 |
| 18 | M.34 | Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi | Kg | 30.850,000 | 1,10 | 33.935,00 | 48.990,300 | 1,10 | 53.889,33 | 19.954,33 |
| 19 | M.18 | Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confezionato con cemento CEM I 32,5, inerti di adeguata granulometria | mq | 925,000 | 20,00 | 18.500,00 | 925,000 | 20,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 20 | M.21 | Formazione di solaio ventilato con cassero a perdere comprendente la fornitura e posa in opera di elementi plastici | mq | 120,000 | 35,00 | 4.200,00 | 120,000 | 35,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 21 | M.26 | Formazione di ventilazioni esterne al fabbricato per sfiati solaio areato comprendente: | n" | 6,000 | 75,00 | 450,00 | 6,000 | 75,00 | 450,00 | 0,00 |
| 22 | M.36 | Strutture in acciaio primarie in profili laminati a caldo di qualsiasi sezione, in acciaio S355J0 (ex Fe510) | Kg | 4.000,000 | 2,20 | 8.800,00 | 6.600,000 | 2,20 | 14.520,00 | 5.720,00 |
| 23 | M.38 | Sovrapprezzo per zincatura a caldo | Kg | 4.000,000 | 0,35 | 1.400,00 | 6.600,000 | 0,35 | 2.310,00 | 910,00 |
| 24 | M.37 | Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio qualificato e certificato, mediante fornitura, lavorazione a norma, | Kg | 400,000 | 4,50 | 1.800,00 | 400,000 | 4,50 | 1.800,00 | 0,00 |
| 25 | M.80 | F.e. p. in op. di parapetto in elementi metallici e plexiglass altezza mt. 1,10 del tipo amovibile | ml | 31,000 | 110,00 | 3.410,00 | 31,000 | 110,00 | 3.410,00 | 0,00 |
| 26 | M.43 | F. e p. in op. di linea vita in copertura | a corpo | 1,000 | 6.500,00 | 6.500,00 | 1,000 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 27 | M.50.2 | Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno lamellare, con classe di resistenza prescritta in progetto (UNI EN 14080 - UNI EN di forma curvilinea | mc | 72,100 | 1.100,00 | 79.310,00 | 72,100 | 1.100,00 | 79.310,00 | 0,00 |
| 28 | M.50.1 | Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno lamellare, con classe di resistenza prescritta in progetto (UNI EN 14080 - UNI EN di forma rettilinea | mc | 76,600 | 1.040,00 | 79.664,00 | 76,600 | 1.040,00 | 79.664,00 | 0,00 |
| 29 | M.51 | Fornitura e posa in opera delle strutture verticali comprendenti pareti portanti in elevazione, pannello modulare in legno lam sp. mm 98 | mq | 517,000 | 97,00 | 50.149,00 | 505,000 | 97,00 | 48.985,00 | -1.164,00 |
| 31 | M.52 | Solaio orizzontale portante in legno lamellare in X-lam sp. mm 145 | mq | 177,000 | 105,00 | 18.585,00 | 172,000 | 105,00 | 18.060,00 | -525,00 |
| 31 | M.53 | F. e p. in op. di pannello prefabbricato in OSB spessore mm 30 | mq | 1.024,000 | 14,00 | 14.336,00 | 1.024,000 | 14,00 | 14.336,00 | 0,00 |
| 32 | M.35 | Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in c.a.v. per gradonate | ml | 104,000 | 115,00 | 11.960,00 | 104,000 | 115,00 | 11.960,00 | 0,00 |
| 33 | M.39 | F. e p. in op. di gradini prefabbricati cementizi per gradoni, eseguiti secondo grafici di progetto | n. | 4,000 | 350,00 | 1.400,00 | 4,000 | 350,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 34 | M.60.3 | Strati isolanti di pavimento in esecuzione ai grafici di progetto e comprendente la fornitura e posa di tutti i materiali - di copertura inclinata | mq | 1.010,000 | 34,20 | 34.542,00 | 1.010,000 | 34,20 | 34.542,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|---------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|
| 35 | M.60.4 | Strati isolanti di pavimento in esecuzione ai grafici di progetto e comprendente la fornitura e posa di tutti i materiali - di tetto piano pedonabile | mq | 187,000 | 40,00 | 7.480,00 | 187,000 | 40,00 | 7.480,00 | 0,00 |
| 36 | M.60.1 | Strati isolanti di pavimento controterra in esecuzione ai grafici di progetto e comprendente la fornitura e posa di tutti i materiali | mq | 175,000 | 39,00 | 6.825,00 | 175,000 | 39,00 | 6.825,00 | 0,00 |
| 37 | M.60.2 | Strati isolanti di pavimento piano terra in esecuzione ai grafici di progetto e comprendente la fornitura e posa di tutti i materiali | mq | 88,000 | 35,00 | 3.080,00 | 88,000 | 35,00 | 3.080,00 | 0,00 |
| 38 | M.62 | Fornitura e posa in opera di copertura metallica a giunti drenanti del tipo "ISCOM mod. Riverclack 55" o equivalente in alluminio | mq | 1.058,000 | 41,00 | 43.378,00 | 1.058,000 | 41,00 | 43.378,00 | 0,00 |
| 39 | M.72.1 | Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - canale di gronda | ml | 68,000 | 80,00 | 5.440,00 | 68,000 | 80,00 | 5.440,00 | 0,00 |
| 40 | M.72.2 | Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - pluviali | ml | 57,000 | 36,00 | 2.052,00 | 57,000 | 36,00 | 2.052,00 | 0,00 |
| 41 | M.72.3 | Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - scossalina | ml | 78,500 | 36,00 | 2.826,00 | 78,500 | 36,00 | 2.826,00 | 0,00 |
| 42 | M.72.4 | Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - copertina | ml | 130,000 | 56,00 | 7.280,00 | 130,000 | 56,00 | 7.280,00 | 0,00 |
| 43 | M.72.5 | Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - cassette pluviali | n. | 7,000 | 110,00 | 770,00 | 7,000 | 110,00 | 770,00 | 0,00 |
| 44 | M.72.6 | Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - rivestimento trave | mq | 215,000 | 56,00 | 12.040,00 | 215,000 | 56,00 | 12.040,00 | 0,00 |
| 45 | M.72.7 | Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - coprigiunti | mq | 50,000 | 18,00 | 900,00 | 50,000 | 18,00 | 900,00 | 0,00 |
| 46 | M.72.8 | Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - pannello composito | mq | 26,000 | 36,00 | 936,00 | 26,000 | 36,00 | 936,00 | 0,00 |
| 47 | M.22 | Esecuzione di muratura in elevazione per zone sismiche a due o più teste con fornitura e posa in opera di blocchi semipieni in laterizio | mc | 6,800 | 375,00 | 2.550,00 | 16,800 | 375,00 | 6.300,00 | 3.750,00 |
| 48 | M.56 | Fornitura e posa in opera di parete divisoria piana a struttura metallica dello spessore complessivo di cm. 100 mm, | mq | 145,000 | 65,00 | 9.425,00 | 145,000 | 65,00 | 9.425,00 | 0,00 |
| 49 | M.55 | Fornitura e posa in opera di parete divisoria piana a struttura metallica dello spessore complessivo di cm. 150 mm, | mq | 14,500 | 70,00 | 1.015,00 | 14,500 | 70,00 | 1.015,00 | 0,00 |
| 50 | M.57 | Fornitura e posa in opera di controparete piana a struttura metallica dello spessore complessivo di 75 mm con la parte a vista | mq | 167,500 | 35,00 | 5.862,50 | 167,500 | 35,00 | 5.862,50 | 0,00 |
| 51 | M.59 | Fornitura e posa in opera di lastra in gesso rivestito, dotata di armatura supplementare costituita da fibra di vetro, marcata CE, | mq | 120,000 | 15,00 | 1.800,00 | 120,000 | 15,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 52 | M.68 | Trattamento rivestimento di pavimento in resina | mq | 247,000 | 18,00 | 4.446,00 | 247,000 | 18,00 | 4.446,00 | 0,00 |
| 53 | M.65.2 | Pavimento ad incollare su sottofondo cementizio liscio piastrelle gres | mq | 9,000 | 40,00 | 360,00 | 9,000 | 40,00 | 360,00 | 0,00 |
| 54 | M.64.1 | Rivestimento interno di pareti con piastrelle su intonaco contabilizzato a parte, compreso collante, stilatura delle fughe | mq | 18,000 | 30,00 | 540,00 | 18,000 | 30,00 | 540,00 | 0,00 |
| 55 | M.66 | Battiscopa in legno laccato, dell'altezza 60 mm, spessore 3 mm. compreso incidenza elementi speciali sugli spigoli | ml | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | M.67 | Fornitura e posa in opera di giunto sismico di pavimento realizzato in acciaio e gomma | ml | 11,000 | 20,00 | 220,00 | 11,000 | 20,00 | 220,00 | 0,00 |
| 57 | M.58 | Formazione di isolamento a parete con pannello in polistirene estruso spessore cm. 12 sagomato come da grafici di progetto | mc | 1,000 | 165,00 | 165,00 | 1,000 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| 58 | M.96 | Fornitura e posa in opera di smalto acrilico in dispersione acquosa, con residuo solido 60-65%, | mq | 260,000 | 11,00 | 2.860,00 | 260,000 | 11,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| 59 | M.95 | Pittura murale traspirante per muri all'interno | mq | 1.150,000 | 3,90 | 4.485,00 | 1.150,000 | 3,90 | 4.485,00 | 0,00 |
| 60 | M.84.1 | Formazione di massetto coibente o impermeabilizzante su pareti in calcestruzzo o muratura laterizia - capotto in EPS sp.mm.160 | mq | 178,000 | 50,00 | 8.900,00 | 178,000 | 50,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 61 | M.84.2 | Formazione di massetto coibente o impermeabilizzante su pareti in calcestruzzo o muratura laterizia - capotto in EPS sp.mm.120 | mq | 255,000 | 47,00 | 11.985,00 | 255,000 | 47,00 | 11.985,00 | 0,00 |
| 62 | M.84.3 | Formazione di massetto coibente o impermeabilizzante su pareti in calcestruzzo o muratura laterizia - capotto in EPS sp.mm.80 | mq | 30,000 | 46,00 | 1.380,00 | 30,000 | 46,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 63 | M.82 | Pannello coibentato a greche orizzontali isolata e ventilata composta da strato esterno in lamiera di acciaio zincato | mq | 223,000 | 52,00 | 11.596,00 | 223,000 | 52,00 | 11.596,00 | 0,00 |
| 64 | M.81 | Pannello in lamiera posto in opera con greche orizzontali composta da strato esterno in lamiera di acciaio zn (norme EN 10147) sp.110 mm | mq | 130,000 | 57,00 | 7.410,00 | 130,000 | 57,00 | 7.410,00 | 0,00 |
| 65 | M.83 | Fornitura e posa in opera di massetto in lana di roccia spessore mm 160 | mq | 26,000 | 20,00 | 520,00 | 26,000 | 20,00 | 520,00 | 0,00 |
| 66 | M.44 | Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre | mq | 60,500 | 360,00 | 21.780,00 | 80,000 | 360,00 | 28.800,00 | 7.020,00 |
| 67 | M.46 | Serramenti per porte in alluminio | mq | 31,500 | 420,00 | 13.230,00 | 33,000 | 420,00 | 13.860,00 | 630,00 |
| 68 | M.47 | Smontaggio, adattamento e rimontaggio delle porte esistenti all'entrata/uscita spogliatoio atleti esistente | a corpo | 1,000 | 500,00 | 500,00 | 1,000 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

3.750,00

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 69 | M.49.2 | Fornitura e posa in opera di porte metalliche tipo NINZ od equivalenti colore a scelta D.L. anche fuori standard, opere murarie comprese - dim.120x210 REI 60 | n. | 2,000 | 1.150,00 | 2.300,00 | 2,000 | 1.150,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 70 | M.48.1 | per porte a due ante con push-bar su entrambe le ante | n. | 5,000 | 320,00 | 1.600,00 | 5,000 | 320,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 71 | M.49.1 | Fornitura e posa in opera di porte metalliche tipo NINZ od equivalenti colore a scelta D.L. anche fuori standard, opere murarie comprese - dim.90x210 REI 60 | n. | 1,000 | 880,00 | 880,00 | 1,000 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| 72 | M.48.2 | per porte a due ante con push-bar su entrambe le ante - porta n.1 anta | n. | 1,000 | 190,00 | 190,00 | 1,000 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 73 | M.45.3 | Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 1 | n | 2,000 | 980,00 | 1.960,00 | 2,000 | 980,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| 74 | M.45.2 | porta a due ante 120x220 | n | 1,000 | 820,00 | 820,00 | 1,000 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| 75 | M.45.1 | Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 3-3' | n | 3,000 | 680,00 | 2.040,00 | 3,000 | 680,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 76 | M.45.4 | Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 4-4' | n | 2,000 | 720,00 | 1.440,00 | 2,000 | 720,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 77 | M.45.5 | Serramenti per porte interne in alluminio -porta trapezia | n | 1,000 | 760,00 | 760,00 | 1,000 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 78 | M.45.6 | Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 6-6' | n | 1,000 | 630,00 | 630,00 | 1,000 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| 79 | M.45.7 | Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 7-7' | n | 4,000 | 930,00 | 3.720,00 | 4,000 | 930,00 | 3.720,00 | 0,00 |
| 80 | M.45.8 | Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 8 | n | 1,000 | 910,00 | 910,00 | 1,000 | 910,00 | 910,00 | 0,00 |
| 81 | M.45.9 | lievo e riposa in opera di nr. una porta interna | n | 2,000 | 80,00 | 160,00 | 2,000 | 80,00 | 160,00 | 0,00 |
| 82 | I.1 | Smantellamento dell'impianto idrico antincendio | a corpo | 1,000 | 800,00 | 800,00 | 1,000 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 83 | V.1 | Formazione di manufatto in calcestruzzo | a corpo | 1,000 | 900,00 | 900,00 | 1,000 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 84 | V.2 | Fornitura e posa in opera di complesso attacco autopompa antincendio | n | 1,000 | 600,00 | 600,00 | 1,000 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 85 | M.11 | Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata | mc | 45,000 | 12,00 | 540,00 | 45,000 | 12,00 | 540,00 | 0,00 |
| 86 | I.70.4 | del diametro esterno de = 90 mm | ml | 40,000 | 34,00 | 1.360,00 | 40,000 | 34,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| 87 | I.23.4 | Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio - DN80 | ml | 100,000 | 40,00 | 4.000,00 | 100,000 | 40,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 88 | I.70.1 | del diametro esterno de = 40 mm | ml | 16,000 | 28,00 | 448,00 | 16,000 | 28,00 | 448,00 | 0,00 |
| 89 | I.40 | Fornitura e posa in opera di apparecchio manometro | n° | 1,000 | 180,00 | 180,00 | 1,000 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 90 | I.100 | Fornitura e posa in opera di Naspo antincendio | n° | 4,000 | 450,00 | 1.800,00 | 4,000 | 450,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 91 | I.90 | Fornitura e posa in opera di cartellonistica | a corpo | 1,000 | 800,00 | 800,00 | 1,000 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 92 | I.10 | Fornitura e posa in opera di cassette di contenimento collettori | n° | 2,000 | 48,35 | 96,70 | 2,000 | 48,35 | 96,70 | 0,00 |
| 93 | I.11 | Fornitura e posa in opera di cassette di contenimento collettori di distribuzione | n° | 2,000 | 71,80 | 143,60 | 2,000 | 71,80 | 143,60 | 0,00 |
| 94 | I.12 | Fornitura e posa in opera di collettore per impianto | n° | 3,000 | 45,50 | 136,50 | 3,000 | 45,50 | 136,50 | 0,00 |
| 95 | I.13 | Fornitura e posa in opera di collettore | n° | 4,000 | 62,00 | 248,00 | 4,000 | 62,00 | 248,00 | 0,00 |
| 96 | I.14 | Fornitura e posa in opera di collettore | n° | 4,000 | 88,00 | 352,00 | 4,000 | 88,00 | 352,00 | 0,00 |
| 97 | I.15 | Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione | n° | 7,000 | 28,00 | 196,00 | 7,000 | 28,00 | 196,00 | 0,00 |
| 98 | I.16 | Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione | n° | 12,000 | 52,00 | 624,00 | 12,000 | 52,00 | 624,00 | 0,00 |
| 99 | I.17 | Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione | n° | 11,000 | 63,00 | 693,00 | 11,000 | 63,00 | 693,00 | 0,00 |
| 100 | I.18 | Fornitura e posa in opera di cassetta | n° | 4,000 | 250,00 | 1.000,00 | 4,000 | 250,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 101 | I.19 | Fornitura e posa in opera di cassetta | n° | 3,000 | 190,00 | 570,00 | 3,000 | 190,00 | 570,00 | 0,00 |
| 102 | I.20 | Rete di scarico DN50 | ml | 40,000 | 21,40 | 856,00 | 40,000 | 21,40 | 856,00 | 0,00 |
| 103 | I.21 | Rete di scarico DN63 | ml | 50,000 | 22,00 | 1.100,00 | 50,000 | 22,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 104 | I.22 | Rete di scarico DN75 | ml | 26,000 | 23,00 | 598,00 | 26,000 | 23,00 | 598,00 | 0,00 |
| 105 | I.24 | Rete di scarico DN90 | ml | 8,000 | 28,00 | 224,00 | 8,000 | 28,00 | 224,00 | 0,00 |
| 106 | I.25 | Rete di scarico DN110 | ml | 55,000 | 42,00 | 2.310,00 | 55,000 | 42,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| 107 | I.26 | Fornitura e posa in opera di piletta di scarico | n° | 7,000 | 36,00 | 252,00 | 7,000 | 36,00 | 252,00 | 0,00 |
| 108 | I.27 | Fornitura e posa in opera punto di scarico in PE | n | 23,000 | 33,50 | 770,50 | 23,000 | 33,50 | 770,50 | 0,00 |
| 109 | I.28 | Fornitura e posa in opera punto di scarico in PE | n | 7,000 | 58,00 | 406,00 | 7,000 | 58,00 | 406,00 | 0,00 |
| 110 | I.29 | Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore | n° | 11,000 | 233,00 | 2.563,00 | 11,000 | 233,00 | 2.563,00 | 0,00 |
| 111 | I.30 | Fornitura e posa in opera di soffione | n° | 11,000 | 64,00 | 704,00 | 11,000 | 64,00 | 704,00 | 0,00 |
| 112 | I.31 | Fornitura e posa in opera di vaso alla turca | n° | 3,000 | 220,00 | 660,00 | 3,000 | 220,00 | 660,00 | 0,00 |
| 113 | I.32 | Fornitura e posa in opera di vaso a cacciata | n° | 3,000 | 420,00 | 1.260,00 | 3,000 | 420,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 114 | I.33 | Fornitura e posa in opera di lavabo a canale | n° | 4,000 | 280,00 | 1.120,00 | 4,000 | 280,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 115 | I.34 | Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana | n° | 3,000 | 420,00 | 1.260,00 | 3,000 | 420,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 116 | I.35 | Fornitura e posa di maniglione di sostegno | n° | 4,000 | 60,00 | 240,00 | 4,000 | 60,00 | 240,00 | 0,00 |
| 117 | I.36 | Fornitura e posa di maniglione verticale con attacchi | n° | 3,000 | 55,00 | 165,00 | 3,000 | 55,00 | 165,00 | 0,00 |
| 118 | I.37 | Fornitura e posa di maniglione verticale | n° | 3,000 | 52,00 | 156,00 | 3,000 | 52,00 | 156,00 | 0,00 |
| 119 | I.38 | Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso, | n° | 4,000 | 180,00 | 720,00 | 4,000 | 180,00 | 720,00 | 0,00 |
| 120 | I.39 | Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso, | n° | 2,000 | 180,00 | 360,00 | 2,000 | 180,00 | 360,00 | 0,00 |
| 121 | I.41 | Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore | n° | 8,000 | 140,00 | 1.120,00 | 8,000 | 140,00 | 1.120,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|----|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 122 | I.42 | Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore | n° | 4,000 | 170,00 | 680,00 | 4,000 | 170,00 | 680,00 | 0,00 |
| 123 | I.43 | Riposa in opera di nr. 1 lavabo per disabili, | n° | 1,000 | 350,00 | 350,00 | 1,000 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 124 | I.45 | Fornitura e posa in opera di canaline | ml | 9,200 | 105,00 | 966,00 | 9,200 | 105,00 | 966,00 | 0,00 |
| 125 | M.204.1 | F. e p. in op. di tubazione in pvc serie pesante SN 4 - diam.125 | ml | 45,000 | 25,00 | 1.125,00 | 45,000 | 25,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 126 | M.204.2 | F. e p. in op. di tubazione in pvc serie pesante SN 4 - diam.160 | ml | 38,000 | 30,00 | 1.140,00 | 38,000 | 30,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 127 | M.204.3 | F. e p. in op. di tubazione in pvc serie pesante SN 4 - diam.200 | ml | 40,000 | 38,00 | 1.520,00 | 40,000 | 38,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 128 | M.205 | Formazione di innesto delle condotte | n° | 2,000 | 80,00 | 160,00 | 2,000 | 80,00 | 160,00 | 0,00 |
| 129 | M.201.3 | Fornitura e posa in opera di pozzetto cementizio con fondo sagomato - dim.60x60 | n° | 4,000 | 190,00 | 760,00 | 4,000 | 190,00 | 760,00 | 0,00 |
| 130 | M.201.4 | Fornitura e posa in opera di pozzetto cementizio con fondo sagomato - dim.60x61 | n° | 1,000 | 260,00 | 260,00 | 1,000 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 131 | M.202 | Fornitura e posa in opera di pozzetti cementizi per pluviali | n | 7,000 | 120,00 | 840,00 | 7,000 | 120,00 | 840,00 | 0,00 |
| 132 | M.11 | Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata | mc | 65,000 | 12,00 | 780,00 | 65,000 | 12,00 | 780,00 | 0,00 |
| 133 | T.10 | Fornitura e posa in opera separatore idraulico | n | 1,000 | 1.105,00 | 1.105,00 | 1,000 | 1.105,00 | 1.105,00 | 0,00 |
| 134 | T.11 | Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle | n° | 1,000 | 730,00 | 730,00 | 1,000 | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| 135 | T.12 | Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle | n° | 1,000 | 960,00 | 960,00 | 1,000 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 136 | T.13 | Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione | n° | 6,000 | 160,00 | 960,00 | 6,000 | 160,00 | 960,00 | 0,00 |
| 137 | T.14 | Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla | n° | 6,000 | 130,00 | 780,00 | 6,000 | 130,00 | 780,00 | 0,00 |
| 138 | T.15 | Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla | n° | 8,000 | 125,00 | 1.000,00 | 8,000 | 125,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 139 | T.16 | Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla | n° | 6,000 | 160,00 | 960,00 | 6,000 | 160,00 | 960,00 | 0,00 |
| 140 | T.17 | Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla | n° | 5,000 | 190,00 | 950,00 | 5,000 | 190,00 | 950,00 | 0,00 |
| 141 | T.18 | Fornitura e posa in opera di valvole a sfera | n° | 10,000 | 11,00 | 110,00 | 10,000 | 11,00 | 110,00 | 0,00 |
| 142 | T.19 | Fornitura e posa in opera di valvole a sfera | n° | 8,000 | 16,00 | 128,00 | 8,000 | 16,00 | 128,00 | 0,00 |
| 143 | T.20 | Fornitura e posa in opera di valvole a sfera | n° | 3,000 | 31,00 | 93,00 | 3,000 | 31,00 | 93,00 | 0,00 |
| 144 | T.21 | Fornitura e posa in opera di valvole a sfera | n° | 4,000 | 41,00 | 164,00 | 4,000 | 41,00 | 164,00 | 0,00 |
| 145 | T.22 | Fornitura e posa in opera di valvole a sfera | n° | 4,000 | 41,00 | 164,00 | 4,000 | 41,00 | 164,00 | 0,00 |
| 146 | T.23 | Fornitura e posa in opera di valvole a sfera | n° | 7,000 | 65,00 | 455,00 | 7,000 | 65,00 | 455,00 | 0,00 |
| 147 | T.24 | Fornitura e posa in opera di rubinetto di scarico | n° | 4,000 | 15,00 | 60,00 | 4,000 | 15,00 | 60,00 | 0,00 |
| 148 | T.25 | Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno | n° | 2,000 | 12,00 | 24,00 | 2,000 | 12,00 | 24,00 | 0,00 |
| 149 | T.26 | Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno | n° | 1,000 | 13,80 | 13,80 | 1,000 | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| 150 | T.27 | Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno | n° | 2,000 | 17,00 | 34,00 | 2,000 | 17,00 | 34,00 | 0,00 |
| 151 | T.28 | Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno | n° | 1,000 | 22,00 | 22,00 | 1,000 | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| 152 | T.29 | Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno | n° | 2,000 | 53,00 | 106,00 | 2,000 | 53,00 | 106,00 | 0,00 |
| 153 | T.30 | Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno | n° | 2,000 | 56,00 | 112,00 | 3,000 | 56,00 | 112,00 | 0,00 |
| 154 | T.31 | Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno | n° | 1,000 | 62,00 | 62,00 | 1,000 | 62,00 | 62,00 | 0,00 |
| 155 | T.32 | Scaricatori d'aria | n° | 12,000 | 18,00 | 216,00 | 12,000 | 18,00 | 216,00 | 0,00 |
| 156 | T.33 | vasi d'espansione chiusi 24l | n° | 2,000 | 69,00 | 138,00 | 2,000 | 69,00 | 138,00 | 0,00 |
| 157 | T.34 | vasi d'espansione chiusi 50l | n° | 1,000 | 125,00 | 125,00 | 1,000 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| 158 | T.35 | Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza | n° | 2,000 | 77,00 | 154,00 | 2,000 | 77,00 | 154,00 | 0,00 |
| 159 | T.36 | Fornitura e posa in opera di termometro | n° | 14,000 | 28,00 | 392,00 | 14,000 | 28,00 | 392,00 | 0,00 |
| 160 | T.37 | Fornitura e posa in opera di manometri | n° | 1,000 | 31,00 | 31,00 | 1,000 | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
| 161 | T.38 | Fornitura e posa in opera di elettropompa | n° | 4,000 | 892,00 | 3.568,00 | 4,000 | 892,00 | 3.568,00 | 0,00 |
| 162 | T.39 | Fornitura e posa in opera di elettropompa | n° | 2,000 | 1.748,60 | 3.497,20 | 2,000 | 1.748,60 | 3.497,20 | 0,00 |
| 163 | T.40 | Fornitura e posa in opera di elettropompa | n° | 1,000 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1,000 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 164 | T.41 | Fornitura e posa in opera di elettropompa | n° | 1,000 | 500,00 | 500,00 | 1,000 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 165 | T.42 | Fornitura e posa in opera di valvole a tre vie | n° | 3,000 | 200,00 | 600,00 | 3,000 | 200,00 | 600,00 | 0,00 |
| 166 | T.43 | Fornitura e posa in opera di valvole a tre vie | n° | 1,000 | 260,00 | 260,00 | 1,000 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 167 | T.44 | Fornitura e posa in opera di servocomando | n° | 4,000 | 426,00 | 1.704,00 | 4,000 | 426,00 | 1.704,00 | 0,00 |
| 168 | T.45 | Fornitura e posa in opera di gruppo di regolazione | n° | 1,000 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1,000 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 169 | T.46 | Fornitura e posa in opera di bollitore | n° | 1,000 | 3.900,00 | 3.900,00 | 1,000 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 170 | T.47 | Fornitura e posa in opera di miscelatore elettronico | n° | 1,000 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1,000 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 171 | T.48 | Fornitura e posa in opera di misuratore di contatore acqua | n° | 1,000 | 140,00 | 140,00 | 1,000 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 172 | M.11 | Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata | mc | 41,000 | 12,00 | 492,00 | 41,000 | 12,00 | 492,00 | 0,00 |
| 173 | T.49 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero | ml | 84,000 | 85,00 | 7.140,00 | 84,000 | 85,00 | 7.140,00 | 0,00 |
| 174 | T.50 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero | ml | 14,000 | 38,00 | 532,00 | 14,000 | 38,00 | 532,00 | 0,00 |
| 175 | T.51 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero | ml | 35,000 | 31,00 | 1.085,00 | 35,000 | 31,00 | 1.085,00 | 0,00 |
| 176 | T.52 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero | ml | 26,000 | 25,00 | 650,00 | 26,000 | 25,00 | 650,00 | 0,00 |
| 177 | T.53 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero | ml | 206,000 | 22,80 | 4.696,80 | 206,000 | 22,80 | 4.696,80 | 0,00 |
| 178 | T.54 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero | ml | 42,000 | 18,00 | 756,00 | 42,000 | 18,00 | 756,00 | 0,00 |
| 179 | T.55 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero | ml | 18,000 | 13,00 | 234,00 | 18,000 | 13,00 | 234,00 | 0,00 |
| 180 | T.56 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero | ml | 38,000 | 11,00 | 418,00 | 38,000 | 11,00 | 418,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------|
| 181 | T.57 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero | ml | 16,000 | 9,00 | 144,00 | 16,000 | 9,00 | 144,00 | 0,00 |
| 182 | T.58 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | ml | 30,000 | 4,50 | 135,00 | 30,000 | 4,50 | 135,00 | 0,00 |
| 183 | T.59 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | ml | 12,000 | 5,00 | 60,00 | 12,000 | 5,00 | 60,00 | 0,00 |
| 184 | T.60 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | ml | 34,000 | 6,35 | 215,90 | 34,000 | 6,35 | 215,90 | 0,00 |
| 185 | T.61 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | ml | 150,000 | 7,00 | 1.050,00 | 150,000 | 7,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 186 | T.62 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | ml | 22,000 | 8,00 | 176,00 | 22,000 | 8,00 | 176,00 | 0,00 |
| 187 | T.63 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | ml | 24,000 | 19,00 | 456,00 | 24,000 | 19,00 | 456,00 | 0,00 |
| 188 | T.64 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | ml | 10,000 | 16,00 | 160,00 | 10,000 | 16,00 | 160,00 | 0,00 |
| 189 | T.65 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | ml | 12,000 | 17,00 | 204,00 | 12,000 | 17,00 | 204,00 | 0,00 |
| 190 | T.66 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | ml | 158,000 | 18,00 | 2.844,00 | 158,000 | 18,00 | 2.844,00 | 0,00 |
| 191 | T.67 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | ml | 56,000 | 33,00 | 1.848,00 | 56,000 | 33,00 | 1.848,00 | 0,00 |
| 192 | T.68 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | ml | 2,000 | 37,00 | 74,00 | 2,000 | 37,00 | 74,00 | 0,00 |
| 193 | T.69 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | ml | 12,000 | 60,00 | 720,00 | 12,000 | 60,00 | 720,00 | 0,00 |
| 194 | T.70 | Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero | ml | 14,000 | 70,00 | 980,00 | 14,000 | 70,00 | 980,00 | 0,00 |
| 195 | T.71 | Fornitura e posa in opera di foglio di PVC | ml | 34,000 | 16,00 | 544,00 | 34,000 | 16,00 | 544,00 | 0,00 |
| 196 | T.72 | Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato | ml | 145,000 | 26,00 | 3.770,00 | 145,000 | 26,00 | 3.770,00 | 0,00 |
| 197 | T.73 | Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato | ml | 350,000 | 8,00 | 2.800,00 | 350,000 | 8,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 198 | T.74 | Fornitura e posa in opera di cassette di contenimento collettori | n° | 2,000 | 50,00 | 100,00 | 2,000 | 50,00 | 100,00 | 0,00 |
| 199 | T.75 | Fornitura e posa in opera di cassette di contenimento collettori | n° | 2,000 | 100,00 | 200,00 | 2,000 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 200 | T.76 | Fornitura e posa in opera di radiatori a colonna | W | 15.200,000 | 0,25 | 3.800,00 | 15.200,000 | 0,25 | 3.800,00 | 0,00 |
| 201 | T.77 | Fornitura e posa in opera di detentori di regolazione | n° | 16,000 | 14,00 | 224,00 | 16,000 | 14,00 | 224,00 | 0,00 |
| 202 | T.78 | Fornitura e posa in opera di valvola termostatica | n° | 16,000 | 39,00 | 624,00 | 16,000 | 39,00 | 624,00 | 0,00 |
| 203 | T.79 | Fornitura e posa in opera di valvolina manuale di sfato | n° | 16,000 | 4,20 | 67,20 | 16,000 | 4,20 | 67,20 | 0,00 |
| 204 | T.80 | Fornitura e posa in opera di ventilconvettori | n° | 8,000 | 600,00 | 4.800,00 | 8,000 | 600,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 205 | T.81 | Fornitura e posa in opera di Collettore da barra | n° | 4,000 | 650,00 | 2.600,00 | 4,000 | 650,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 206 | T.84 | Fornitura e dosaggio di detergente decapante | n° | 14,000 | 50,00 | 700,00 | 14,000 | 50,00 | 700,00 | 0,00 |
| 207 | T.85 | Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo | n° | 2,000 | 430,00 | 860,00 | 2,000 | 430,00 | 860,00 | 0,00 |
| 208 | T.86 | Aspiratore elicoidale portata 335 | n° | 2,000 | 190,00 | 380,00 | 2,000 | 190,00 | 380,00 | 0,00 |
| 209 | T.87 | Aspiratore elicoidale portata 90 | n° | 4,000 | 150,00 | 600,00 | 4,000 | 150,00 | 600,00 | 0,00 |
| 210 | T.88 | Rete di distribuzione | ml | 35,000 | 29,00 | 1.015,00 | 35,000 | 29,00 | 1.015,00 | 0,00 |
| 211 | T.89 | Fornitura e posa in opera di filtro autopulente | a corpo | 1,000 | 390,00 | 390,00 | 1,000 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 212 | T.90 | Fornitura e posa in opera di addolcitore elettronico | a corpo | 1,000 | 3.400,00 | 3.400,00 | 1,000 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 213 | T.91 | Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato | ml | 18,000 | 26,00 | 468,00 | 18,000 | 26,00 | 468,00 | 0,00 |
| 214 | T.92 | Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato | ml | 138,000 | 37,00 | 5.106,00 | 138,000 | 37,00 | 5.106,00 | 0,00 |
| 215 | T.93 | Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato | ml | 78,000 | 48,00 | 3.744,00 | 78,000 | 48,00 | 3.744,00 | 0,00 |
| 216 | T.94 | Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato | ml | 16,000 | 17,00 | 272,00 | 16,000 | 17,00 | 272,00 | 0,00 |
| 217 | T.1 | Smantellamento dell'esistente c.t. | a corpo | 1,000 | 600,00 | 600,00 | 1,000 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 218 | T.2 | Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria | n° | 1,000 | 19.530,00 | 19.530,00 | 1,000 | 19.530,00 | 19.530,00 | 0,00 |
| 219 | T.3 | Fornitura e posa in opera di canali rettangolari | Kg | 290,000 | 7,10 | 2.059,00 | 290,000 | 7,10 | 2.059,00 | 0,00 |
| 220 | T.4 | Fornitura e posa in opera di canali circolari spiralati | ml | 9,000 | 107,00 | 963,00 | 9,000 | 107,00 | 963,00 | 0,00 |
| 221 | T.5 | Fornitura e posa in opera di canali circolari spiralati | ml | 9,000 | 150,00 | 1.350,00 | 9,000 | 150,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 222 | T.6 | Fornitura e posa in opera di canali circolari spiralati | ml | 9,000 | 220,00 | 1.980,00 | 9,000 | 220,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 223 | T.7 | Fornitura e posa in opera di griglie di ripresa | n° | 1,000 | 390,00 | 390,00 | 1,000 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 224 | T.8 | Fornitura e posa in opera di ugelli a getto | n° | 12,000 | 390,00 | 4.680,00 | 12,000 | 390,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| 225 | A.0 | Fornitura e posa in opera di QUADRO SORGENTE, | n° | 1,000 | 850,00 | 850,00 | 1,000 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 226 | A.1 | Fornitura e posa in opera di QUADRO GENERALE | n° | 1,000 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1,000 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 227 | A.2 | Fornitura e posa in opera di QUADRO Q1 | n° | 1,000 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1,000 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 228 | A.3 | Fornitura e posa in opera di QUADRO Q2 | n° | 1,000 | 600,00 | 600,00 | 1,000 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 229 | A.4 | Fornitura e posa in opera di QUADRO Q3 | n° | 1,000 | 800,00 | 800,00 | 1,000 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 230 | A.5 | Fornitura e posa in opera di QUADRO Q4 | n° | 1,000 | 900,00 | 900,00 | 1,000 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 231 | A.6 | Fornitura e posa in opera di QUADRETTO COMANDO REGOLAZIONE CT | n° | 1,000 | 650,00 | 650,00 | 1,000 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 232 | A.7 | Fornitura e posa in opera di QUADRETTO COMANDO UTA | n° | 1,000 | 550,00 | 550,00 | 1,000 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 233 | M.210 | Lievo e ricostruzione di linea di terra | a corpo | 1,000 | 650,00 | 650,00 | 1,000 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 234 | B.7.1 | Fornitura e posa in opera di cavidotti in polietilene d 90mm | n° | 49,000 | 14,00 | 686,00 | 49,000 | 14,00 | 686,00 | 0,00 |
| 235 | M.201.1 | Fornitura e posa in opera di pozzetto cementizio 40x40 | n° | 2,000 | 150,00 | 300,00 | 2,000 | 150,00 | 300,00 | 0,00 |
| 236 | B.4.2 | Tubo d. est. 63 mm | ml | 161,000 | 8,00 | 1.288,00 | 161,000 | 8,00 | 1.288,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 237 | B.5.3 | Tubazioni acciaio zincato Dimensioni 200x80 mm | ml | 100,000 | 26,20 | 2.620,00 | 100,000 | 26,20 | 2.620,00 | 0,00 | | |
| 238 | B.5.1 | Tubazioni acciaio zincato Dimensioni 100x80 mm | ml | 40,000 | 19,45 | 778,00 | 40,000 | 19,45 | 778,00 | 0,00 | | |
| 239 | B.2.3 | Tubazioni canalette e simili D50 | ml | 50,000 | 8,60 | 430,00 | 50,000 | 8,60 | 430,00 | 0,00 | | |
| 240 | B.2.2 | Tubazioni canalette e simili D32 | ml | 20,000 | 7,20 | 144,00 | 20,000 | 7,20 | 144,00 | 0,00 | | |
| 241 | B.2.3 | Tubazioni canalette e simili D32 | ml | 418,000 | 7,20 | 3.009,60 | 418,000 | 7,20 | 3.009,60 | 0,00 | | |
| 242 | B.2.1 | Tubazioni canalette e simili DN25 | ml | 250,000 | 6,00 | 1.500,00 | 250,000 | 6,00 | 1.500,00 | 0,00 | | |
| 243 | C.1.7 | cavi della sezione di 1 x 25 mmq. | ml | 250,000 | 4,20 | 1.050,00 | 250,000 | 4,20 | 1.050,00 | 0,00 | | |
| 244 | C.1.6 | della sezione di 1 x 16 mmq. | ml | 120,000 | 3,00 | 360,00 | 120,000 | 3,00 | 360,00 | 0,00 | | |
| 245 | C.1.3 | della sezione di 1 x 4 mmq. | ml | 500,000 | 1,35 | 675,00 | 500,000 | 1,35 | 675,00 | 0,00 | | |
| 246 | C.1.2 | della sezione di 1 x 2,5 mmq. | ml | 160,000 | 0,90 | 144,00 | 160,000 | 0,90 | 144,00 | 0,00 | | |
| 247 | C.2.4 | tripolare - b) Sezione 3x 2,5 mmq. L1-L3-N | ml | 130,000 | 3,00 | 390,00 | 130,000 | 3,00 | 390,00 | 0,00 | | |
| 248 | C.2.5 | tripolare - c) Sezione 3x 4 mmq. L1-L3-N | mq. | 270,000 | 4,00 | 1.080,00 | 270,000 | 4,00 | 1.080,00 | 0,00 | | |
| 249 | D.1.9 | Punto collettore di equipotenziale ispezionabile | n° | 18,000 | 32,00 | 576,00 | 18,000 | 32,00 | 576,00 | 0,00 | | |
| 250 | D.1.1 | Punto luce interrotto | n° | 32,000 | 30,00 | 960,00 | 32,000 | 30,00 | 960,00 | 0,00 | | |
| 251 | D.1.3 | Punto luce deviato luminoso | n° | 11,000 | 40,00 | 440,00 | 11,000 | 40,00 | 440,00 | 0,00 | | |
| 252 | D.1.6 | Supplemento agli artt. base per ogni punto | n° | 33,000 | 24,00 | 792,00 | 33,000 | 24,00 | 792,00 | 0,00 | | |
| 253 | D.1.7 | Punto luce non interrotto in derivazione da linea | n° | 21,000 | 19,00 | 399,00 | 21,000 | 19,00 | 399,00 | 0,00 | | |
| 254 | D.1.8 | Punto d'uscita con morsetti | n° | 20,000 | 26,00 | 520,00 | 20,000 | 26,00 | 520,00 | 0,00 | | |
| 255 | E.10 | Compenso a corpo per lo smontaggio ordinato, | a corpo | 1,000 | 350,00 | 350,00 | 1,000 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | | |
| 256 | E.2 | Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti | n° | 28,000 | 220,00 | 6.160,00 | 28,000 | 220,00 | 6.160,00 | 0,00 | | |
| 257 | E.3 | Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti | n° | 18,000 | 130,00 | 2.340,00 | 18,000 | 130,00 | 2.340,00 | 0,00 | | |
| 258 | E.4 | Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti | n° | 7,000 | 270,00 | 1.890,00 | 7,000 | 270,00 | 1.890,00 | 0,00 | | |
| 250 | E.6 | Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti | n° | 2,000 | 390,00 | 780,00 | 2,000 | 390,00 | 780,00 | 0,00 | | |
| 260 | E.1 | Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti | n° | 28,000 | 880,00 | 24.640,00 | 28,000 | 880,00 | 24.640,00 | 0,00 | | |
| 261 | E.7 | Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti | n° | 14,000 | 60,00 | 840,00 | 14,000 | 60,00 | 840,00 | 0,00 | | |
| 262 | E.8 | Fornitura e posa in opera di apparecchio fluorescente | n° | 6,000 | 80,00 | 480,00 | 6,000 | 80,00 | 480,00 | 0,00 | | |
| 263 | E.11 | Compenso a corpo per lo smontaggio ordinato, | a corpo | 1,000 | 500,00 | 500,00 | 1,000 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 264 | E.5.4 | Pannello di segnalazione tipo Maxima Beghelli | n° | 7,000 | 280,00 | 1.960,00 | 7,000 | 280,00 | 1.960,00 | 0,00 | | |
| 265 | D.1.5 | n.1 Presa bipasso 10/16A 2P+T con interrutt. | n° | 79,000 | 70,00 | 5.530,00 | 79,000 | 70,00 | 5.530,00 | 0,00 | | |
| 266 | D.1.4 | Presse bipasso 10/16A 2P+T con alveoli protetti | n° | 10,000 | 38,00 | 380,00 | 10,000 | 38,00 | 380,00 | 0,00 | | |
| 267 | D.1.10 | punto telefonico realizzato con cavi LAN FTP | n° | 2,000 | 30,00 | 60,00 | 2,000 | 30,00 | 60,00 | 0,00 | | |
| 268 | B.2.1 | Tubazioni canalette e simili -diametro DN25 mm | ml | 290,000 | 6,00 | 1.740,00 | 290,000 | 6,00 | 1.740,00 | 0,00 | | |
| 269 | C.2.3 | tripolare - a) Sezione 3x 1,5 mmq. L1-L3-N | ml | 310,000 | 2,80 | 868,00 | 310,000 | 2,80 | 868,00 | 0,00 | | |
| 270 | C.6 | uni-multipolari tipo FG40M1 | ml | 135,000 | 3,00 | 405,00 | 135,000 | 3,00 | 405,00 | 0,00 | | |
| 271 | C.7 | uni-multipolari a norma CEI 20-105 secondo UNI 97 | ml | 310,000 | 3,20 | 992,00 | 310,000 | 3,20 | 992,00 | 0,00 | | |
| 272 | F.1 | Punto alimentazione per campanello, | n° | 2,000 | 300,00 | 600,00 | 2,000 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | | |
| 273 | F.2 | Fornitura e posa in opera di impianto allarme | n° | 4,000 | 350,00 | 1.400,00 | 4,000 | 350,00 | 1.400,00 | 0,00 | | |
| 274 | F.12 | Fornitura posa in opera di impianto antincendio | n° | 1,000 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1,000 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | | |
| 275 | F.13 | Attivazione e collaudo impianto antincendio | n° | 1,000 | 300,00 | 300,00 | 1,000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 276 | F.10 | Fornitura e posa in opera di punto rilevatore | n° | 17,000 | 120,00 | 2.040,00 | 17,000 | 120,00 | 2.040,00 | 0,00 | | |
| 277 | F.16 | pulsante con vetro a rompere | n° | 10,000 | 110,00 | 1.100,00 | 10,000 | 110,00 | 1.100,00 | 0,00 | | |
| 278 | F.60 | Pulsante manuale di sgancio. | n° | 1,000 | 300,00 | 300,00 | 1,000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 279 | F.27.1 | sirena flash rossa | n° | 7,000 | 290,00 | 2.030,00 | 7,000 | 290,00 | 2.030,00 | 0,00 | | |
| 280 | F.14 | Impianto di diffusione sonora allarme incendio | n° | 1,000 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1,000 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | | |
| 281 | F.17 | Fornitura e posa in opera gruppi di continuità | n° | 1,000 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1,000 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | | |
| 282 | N.P.01 | (22.2.BG2.01.B) Demolizione di tamponamenti in laterizio (rivestimento pareti palestra in blocchi laterizio sp.cm.12) | mq. | 0,000 | 11,01 | 0,00 | 195,000 | 11,01 | 2.146,95 | 2.146,95 | | |
| 283 | N.P.02 | (20.1.BQ4.02) Demolizione opere in c.a. con taglio mediante segatrice circolare (plinti di fondazione esistenti - n.2 taglio a plinto sp. cm.30 e successivo sp.cm.20 e solette copertura spogliatoi ovest) | mq. | 0,000 | 196,98 | 0,00 | 60,000 | 196,98 | 11.818,80 | 11.818,80 | 11.818,80 | 11.818,800 |
| 284 | N.P.03 | (20.1.BQ4.03.A) Forature circolari su travi c.a.e murature (fioretture plinti esistenti - n.30 fori a plinto) | n. | 0,000 | 21,35 | 0,00 | 300,000 | 21,35 | 6.405,00 | 6.405,00 | 6.405,00 | 6.405,000 |
| 285 | N.P.04 | (35.1.BY0.01.C) Demolizione di soffitti e controsoffitti (ulteriore controsoffitto legnomagnesite presso palestra esistente) | mq. | 0,000 | 5,80 | 0,00 | 472,000 | 5,80 | 2.737,60 | 2.737,60 | | |
| 286 | N.P.05 | Esecuzione di foro su cordolo di fondazione esistente e formazione di piano di posa in cls. magro all'interno di fabbricato per passaggio tubazioni impiantistiche (spogliatoi lato est) | a corpo | 0,000 | 2.455,98 | 0,00 | 1,000 | 2.455,98 | 2.455,98 | 2.455,98 | | 2.455,980 |
| 288 | N.P.06 | (01.1.AB1.03) Banchine e controventature orizzontali di ritegno per strutture murarie (ulteriori opere provvisionali necessarie al banchinaggio di solai esistenti spogliatoi lato ovest) | ml. | 0,000 | 33,51 | 0,00 | 60,000 | 33,51 | 2.010,60 | 2.010,60 | 2.010,60 | 2.010,600 |
| 289 | N.P.07 | (35.1.BY0.02.B) Rimozione e ricollocamento di controsoffitti (per inserimento opere provvisionali) | mq. | 0,000 | 7,32 | 0,00 | 60,000 | 7,32 | 439,20 | 439,20 | | |
| 289 | N.P.08 | Maggiori oneri derivanti dalla particolarità di trasporto e di movimentazioni delle travi di copertura | a corpo | 0,000 | 6.000,00 | 0,00 | 1,000 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--|------|-------|--------|------|---------|--------|-----------|-----------|------------|
| 290 | N.P.09 | (20.1.EQ4.03.B) Esecuzione di getto di cls armato durabile a resistenza garantita, per cordoli su murature, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max di 20 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere, comprese cassature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio impianti, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. | mc. | 0,000 | 332,98 | 0,00 | 3,000 | 332,98 | 998,94 | 998,94 | 998,940 |
| 291 | N.P.10 | (20.2.ZU.2.01.A) Ancoraggi di strutture mediante foratura a rotopercussione (per fissaggio portali di rinforzo) | n. | 0,000 | 20,96 | 0,00 | 35,000 | 20,96 | 733,60 | 733,60 | 733,600 |
| 292 | N.P.11 | Esecuzione di impermeabilizzazione delle nuove fondazioni in cls. comprendente posa di guaina bituminosa e superiore protezione con rivestimento bugnato in materiale plastico | mq. | 0,000 | 34,00 | 0,00 | 125,000 | 34,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 55.537,250 |
| 293 | N.P.12 | Sovraprezzo alla voce M.72 per maggiorazione dello sviluppo di cm.25 delle lattonerie in lamiera di alluminio sp.12/10 atto a garantire una migliore protezione delle facciate rispetto gli agenti atmosferici | ml. | 0,000 | 30,00 | 0,00 | 290,000 | 30,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| 294 | N.P.13 | Minor prezzo all'art.M.44 per utilizzo di profilo avente minori prestazioni energetiche (valori trasmittanza superiori) e per l'utilizzo di vetrate con singola intercapedine anziche doppia (doppio vetro anzichè singolo). Si applica una decurtazione percentuale del prezzo del 15% | mq. | 0,000 | -54,00 | 0,00 | 80,000 | -54,00 | -4.320,00 | -4.320,00 | |
| 295 | N.P.14 | Sistemazione dell'area esterna di sedime del campo di calcio soggetta ad ampliamento dell'area di cantiere comprendente asportazione superficiale del materiale grossolano, livellamento della superficie risultante e stesa finale di pietrisco stabilizzato compattato tramite utilizzo di piastra vibrante | a c. | 0,000 | 798,00 | 0,00 | 1,000 | 798,00 | 798,00 | 798,00 | 55.142,27 |

| | IMPORTO DI PROGETTO | IMPORTO DI PERIZIA | Differenza | #RIFI |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------|
| TOTALE IMPORTO LAVORI | 958.112,00 | 1.044.112,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| ONERI DI SICUREZZA DI PROGETTO | 28.500,00 | 28.500,00 | | 0,00 |
| MAGGIORI ONERI DI SICUREZZA | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| COMPLESSIVAMENTE | 986.612,00 | 1.075.612,00 | 89.000,00 | |

| | |
|--|--|
| | Maggiori oneri per cause impreviste ed imprevedibili |
| | Maggiori oneri derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari - conseguente a deposito integrativo strutture |
| | Maggiori/minori oneri finalizzati al miglioramento dell'opera e delle sue funzionalità e fruibilità |
| | Maggiori/minori oneri per esigenze manifestatesi in corso d'opera |

UDINE, 04/03/2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott.Arch. Rodolfo RUNCIO

