

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
1	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI		
1.2	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE IN CLS Demolizione di marciapiede di qualsiasi tipo, forma e dimensione, in pietra, calcestruzzo o altro materiale, compreso il sottofondo, la cordonata, la rimozione di eventuali chiusini, pozzetti o segnaletica, la pulizia, l'accatastamento del materiale riutilizzabile nei luoghi indicati dalla D.L., compreso inoltre l'onere del carico, del trasporto e dello smaltimento in discarica autorizzata, ed ogni altro onere accessorio. <i>(Euro nove e trenta centesimi)</i>	mq	9.30
1.3	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE IN ASFALTO Demolizione di marciapiede di qualsiasi tipo, forma e dimensione, in asfalto, compreso il sottofondo, la cordonata, la rimozione di eventuali chiusini, pozzetti o segnaletica, la pulizia, l'accatastamento del materiale riutilizzabile nei luoghi indicati dalla D.L., compreso inoltre l'onere del carico, del trasporto e dello smaltimento in discarica autorizzata, ed ogni altro onere accessorio.		
1.5	TAGLIO PAVIMENTAZIONE Taglio lineare meccanico della pavimentazione stradale in asfalto o in cls, eseguito con opportuna apparecchiatura. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la realizzazione di guide al taglio, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta eccedente, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte <i>(Euro due e cinquanta centesimi)</i>	ml	2.50
1.6	DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di usura, compresa la scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica. In traccia. <i>(Euro otto/00)</i>	mq	8.00
1.8	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso il carico, l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche discariche con relativa indennità. Per i primi 3 cm <i>(Euro due e ottanta centesimi)</i>	mq	2.80
1.9	DEMOLIZIONE MURATURE IN CALCESTRUZZO Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da qualunque altezza e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori <i>(Euro centocinquantuno e sessantasei centesimi)</i>	mc	151.66
1.10	DEMOLIZIONE MURATURA IN PIETRA E SPALLETTE Esecuzione della demolizione di strutture in pietra, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, l'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da qualunque altezza e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori. Demolizione muro di recinzione in pietra, compresa formazione di nuove spallette <i>(Euro duecento/00)</i>	mc	200.00
1.11	DEMOLIZIONE FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da qualunque altezza e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori		

LAVORI DI SISTEMAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI SU VIA GARIBALDI, CON SUPERAMENTO BARRIERE ARCHI...

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	<i>(Euro duecentoundici e trentadue centesimi)</i>	mc	211.32
1.12	Sfalcio di rovi, cespugli ed arbusti Sfalcio di rovi, cespugli ed arbusti con tronchi fino al diametro di 80 mm su banchine, cigli, aiuole e scarpate di qualsiasi forma e giacitura, con margine anche protetto da sicurvvia e/o da soli segnalimiti. Compreso l'onere della rifinitura attorno ai segnalimiti, ai montanti dei sicurvvia e della segnaletica, alle eventuali piantagioni isolate. E' compreso nel prezzo il servizio di segnalazione, la pulizia dei margini della strada e l'allontanamento del materiale di risulta . <i>(Euro tre/00)</i>	mq	3.00
1.13	TAGLIO ALBERI MEDIO FUSTO Taglio di alberature a medio fusto, compresa la rimozione della ceppaia, l'allontanamento del materiale ed ogni altro onere <i>(Euro centocinquanta/00)</i>	cad	150.00
1.14	DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE E FORMAZIONE RAMPE Demolizione parziale del marciapiede per formazione rampe disabili, compresa rimozione e ripristino cordonate, formazione rampe e pavimentazione in cls/asfalto, armatura in rete e.i.s., preparazione fondo marciapiede in stabilizzato, inserimento di piastrelle tattilo- plantari, eventuale rimessa in quota chiusini, come da disegno esecutivo e indicazioni della D.L., compreso ogni onere. <i>(Euro seicento/00)</i>	cad	600.00
1.15	DEMOLIZIONE PARZIALE MARCIAPIEDE PER INSERIMENTO LOGESS Demolizione parziale del marciapiede per inserimento di piastrelle tattilo- plantari, mediante taglio con apposita sega circolare/ smerigliatrice, fornitura e posa di piastrelle in cls su letto di malta, eventuale rimessa in quota chiusini, come da disegno esecutivo e indicazioni della D.L., compreso ogni onere. <i>(Euro trecento/00)</i>	cad	300.00
1.16	SCAVO DI SBANCAMENTO Esecuzione di scavo in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura econsistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m ³ , ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature epuntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte. Compreso trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal quale, in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di settore conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R. 26/2012 art. 199), con destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica necessaria allla comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte dell'autorità competente in merito allo specifico uso del materiale di scavo. In alternativa, carico, trasporto, e smaltimento in impianto autorizzato. <i>(Euro ventiquattro/00)</i>	mc	24.00
1.17	SCARIFICA AREA FINO A CM. 30 Esecuzione di scavo/scarifica in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura econsistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m ³ , ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature epuntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte. Compreso trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal quale, in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di settore conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R. 26/2012 art. 199), con destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica necessaria allla comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte dell'autorità competente in merito allo specifico uso del materiale di scavo. In alternativa, carico, trasporto, e smaltimento in impianto autorizzato. <i>(Euro ventisette/00)</i>	mc	27.00

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
1.18	DEMOLIZIONE DI RECINZIONE IN RETE METALLICA Demolizione di recinzione in rete metallica plastificata , compresi pali di sostegno e plinto fondazionale, cancello in ferro e pilastri in muratura, allontanamento del materiale non riutilizzabile, ed ogni altro onere. <i>(Euro quindici/00)</i>	ml	15.00
1.19	RIMOZIONE CANCELLATA IN FERRO Rimozione di cancellata/ringhiera in ferro, con asporto, smaltimento/recupero in impianto autorizzato, ed ogni altro onere. <i>(Euro quindici/00)</i>	mq	15.00
1.20	RIPORTI DI MATERIALE MISTO PER RICARICHE- STABILIZZATO DI CAVA fornitura e posa in opera di materiale minuto misto proveniente da cava, costituito da ghiaie o frantumato arido, di adatta granulometria, per ricariche leggere di vecchie massicciate stradali, rialzo di curve, correzione di livellette, ricarica di banchine, in opera rullato, costipato e stabilizzato, compresa l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare l'opera compiuta. <i>(Euro trentuno e sessantatre centesimi)</i>	mc	31.63
1.21	RICOLLOCAMENTO PALI SEGNALETICA Rimozione e ricollocamento pali in acciaio per segnaletica, dissuasori ed altro, compresa la fondazione ed ogni altro onere <i>(Euro cinquanta/00)</i>	cad	50.00

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
2	PAVIMENTAZIONI		
2.1	<p>PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIED E FONDO STRADALE</p> <p>Preparazione del fondo stradale/marciapiede per la successiva asfaltatura con riporto di uno strato di stabilizzato, formazione delle pendenze di progetto e delle livellette, l'esecuzione di cilindatura meccanica della massicciata stradale, eseguita con rullo compressore di peso non inferiore a 16t, compresi i necessari innaffiamenti, la fornitura e lo spandimento dell'idoneo materiale aggregante occorrente per la saturazione, ed ogni altro onere.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro quattro e cinquanta centesimi)</i></p>	mq	4.50
2.2	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (MARCIAPIEDE) cm. 6</p> <p>esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di posa, la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (er 60) in ragione di 0,8 kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). spessore cm. 6</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro quattordici/00)</i></p>	mq	14.00
2.4	<p>CORDONATE STRADALI IN CLS</p> <p>Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, del tipo liscio da concordare con la D.L., costituite da elementi dritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto. Elementi lisci dritti o curvi 12/15x25 con tipologia simile a quella in uso.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro trentacinque e cinquantadue centesimi)</i></p>	ml	35.52
2.7	<p>PAVIMENTAZIONE TATTILE PER IPOVEDENTI</p> <p>Fornitura e posa in opera di piastrelle in cls per passaggi pedonali in cemento pressato nel colore a scelta della D.L., con rilievi rigato e bugnato per segnalazione di direzione ed arresto.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro cento/00)</i></p>	mq	100.00
2.8	<p>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di certificato ISO9001, di forma quadrata o circolare, completi di telaio. Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la classe di appartenenza del chiusino, che dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del medesimo, che dovranno riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura (B125 - C250 - D400, ecc.); - il marchio della ditta produttrice; - eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura - illuminazione - energia - dati, ecc.). <p>Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate nel progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe C250 serie Eko Geatti</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro due e novanta centesimi)</i></p>	Kg	2.90
2.9	<p>MESSA IN QUOTA POZZETTI</p> <p>Messa in quota pozzetti rinvenuti dalla demolizione del marciapiede, compresa la fornitura di prolunghe, eventuali riparazioni, sigillature ed ogni altra opera e provvista accessori a dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro cinquanta/00)</i></p>	cad	50.00
2.10	<p>CORDONATE STRADALI IN CLS BASSE</p> <p>Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, del tipo liscio da concordare con la D.L., costituite da elementi dritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x12 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza,</p>		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	<p>massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto. Elementi lisci dritti o curvi 12/15x12 con tipologia simile a quella in uso.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro ventotto/00)</i></p>	ml	28.00
2.11	<p>CORDOLO CLS. 8X25 Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, del tipo liscio da concordare con la D.L., costituite da elementi dritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 8X25 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto. Elementi lisci dritti o curvi 8X25 con tipologia simile a quella in uso.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro ventitre e quattro centesimi)</i></p>	ml	23.04
2.12	<p>CORDOLO CLS. PER ACCESSO CARRAIO Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da elementi dritti, delle dimensioni non inferiori a 15X40 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto. Elementi lisci dritti con tipologia simile a quella in uso.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro ventitre e quattro centesimi)</i></p>	ml	23.04
2.13	<p>FORNITURA E POSA DI GEOTESSUTO fornitura e posa in opera di teli di geotessile in tessuto non tessuto composto da filamenti continui in polipropilene rivestiti da guaina in polietilene inattaccabili in condizioni normali dall'azione chimico-fisica del terreno e dall'acqua, da microrganismi e roditori, con adeguata resistenza a trazione (r), in opera posato in piano o entro trincee di drenaggio e ripiegamento dopo la posa del ghiaione drenante, compreso tagli, sovrapposizioni, sfridi. Peso fino a 200g/mq.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro tre e sessantasette centesimi)</i></p>	mq	3.67
2.14	<p>FONDAZIONE STRADALE Esecuzione di fondazione stradale e/o marciapiedi mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro trentuno e cinquantasette centesimi)</i></p>	mc	31.57
2.15	<p>STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto per strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto ottenuta per frantumazione, con granulometria 0-30 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in dosaggio non inferiore al 4% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore all'8%, steso con macchine vibro-finitrici a temperatura non inferiore a 110°C anche in più strati, compreso pulizia del piano di posa, la fornitura e stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di bitume (ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m², l'emulsione di bitume ER60 in ragione di 0,8 kg/m² per il collegamento tra due strati successivi, la compattazione con rulli adeguati, la ripresa di deformazioni ed avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi intorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore finito compattato 8 cm</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro quattordici e cinquanta centesimi)</i></p>	mq	14.50
2.16	<p>MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata di spessore minimo di 12 cm, sistemazione del fondo ben livellato e compattato, tagli, sfridi, casseri di contenimento, vibratura meccanica, formazione di giunti con ferro tondo in acciaio, formazione di rampe, pendenze, lisciatura della superficie con spolvero superficiale al quarzo, trattamento antisdrucchiolo mediante rigatura con scopa di saggina,</p>		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	smussi, listelli, raccordi, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia e rete elettrosaldata . <i>(Euro trentaquattro/00)</i>	mq	34.00
2.17	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6 % del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita non superiore al 5 %, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110 °C, compresa la pulizia del piano di posa, la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m ² , la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore finito compattato 3 cm. <i>(Euro dieci/00)</i>	mq	10.00
2.18	RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto (spessore 8 cm) e di tipo chiuso per tappeto di usura (spessore 3 cm), per chiusura di tracce, compreso leganti di ancoraggio in emulsione bituminosa, la perfetta compattazione al fine di evitare successivi cedimenti, le riprese di deformazioni, i raccordi attorno a chiusini e manufatti. <i>(Euro diciotto/00)</i>	mq	18.00
2.19	MASSETTI IN CLS DRENANTI PER PARCHEGGIO F.p.o di massetti in cls autobloccanti , del tipo drenante per formazione parcheggio, come da disegno esecutivo e indicazioni della D.L., con pezzi speciali per formazione fasce piene, posati su sabbia spessore cm. 10 e riempimento in ghiaino tipo puntina. <i>(Euro quaranta/00)</i>	mq	40.00
2.20	F.P.O DI TERRENO VEGETALE PER AIUOLE F.p.o. di terreno vegetale vagliato per formazione aiuole. <i>(Euro trentasei e cinquantasei centesimi)</i>	mc	36.56
2.21	CORDONATE STRADALI IN CLS 12x25 Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, del tipo liscio da concordare con la D.L., costituite da elementi diritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12/15x25 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto. Elementi lisci diritti o curvi 12/15x25 con tipologia simile a quella in uso. <i>(Euro trentaquattro/00)</i>	ml	34.00

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
3	VARIE		
3.3	<p>POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE</p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte..</p> <p>dimensioni 50x50x50</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro ottantaquattro e nove centesimi)</i></p>	cad	84.09
3.4	<p>RIPRISTINO MURATURE</p> <p>Ripristino muratura edifici e recinzioni in corrispondenza delle nuove rampe marciapiedi, con malta nella finitura simile a quella esistente ed eventuale tinteggiatura, per un'altezza media di cm. 15.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro venti/00)</i></p>	cad	20.00
3.5	<p>LIEVO E RIPOSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro cinquanta/00)</i></p>	cad	50.00
3.6	<p>CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI INTERRATI</p> <p>Fornitura e posa in opera entro scavo, di tubo in polietilene, tipo piegabile per cavidotti interrati con superficie esterna corrugata e superficie interna liscia, resistenza allo schiacciamento 750 newton, resistenza all'urto 6 joule. Giunzioni eseguite con manicotto di raccordo lineare in polietilene. Comprensivi nell'opera gli oneri per l'attestazione del tubo nei pozzetti di derivazione, lo scavo, il reinterro, la posa del nastro segnalatore, ogni altro onere, magistero, fornitura o prestazione, principale od accessoria, inerente o conseguente, nessuna esclusa, anche se non espressamente indicata nella descrizione del presente prezzo ma necessaria a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Tubo d. est. 90 mm</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro venti/00)</i></p>	ml	20.00
3.7	<p>COLLEGAMENTO CADITOIE</p> <p>Collegamento caditoia bocca di lupo al pozzetto esistente per modifica marciapiede, in tubazione di pvc diam. 200, compreso scavo, sigillatura tubazione, rinfianco in cls, rinterro, ed ogni altro onere.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro sessanta/00)</i></p>	cad	60.00
3.8	<p>CADITOIA CON GRIGLIA IN GHISA cl.C250 50x50</p> <p>F.p.o. di griglia in ghisa a grafite sferoidale classe C250 in sede stradale 50x50 con relativo telaio, compresa la f.p.o. di nuovo pozzetto 50x50x50 in cls, sifonato, con prolunga, i collegamenti con tubazione in pvc diam. 160 al pozzetto esistente in sede di marciapiede e/o al collettore fognario in strada, scavo, reinterro, rinfianchi, calottamenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro duecentodieci/00)</i></p>	cad	210.00
3.9	<p>POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE</p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.. dimensioni 50x50x50</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro ottantaquattro e due centesimi)</i></p>	cad	84.02
3.10	<p>SISTEMAZIONE AIUOLE</p> <p>Sistemazione aiuole e fasce verdi alberate con f.p.o di ghiaino tipo Sarone, nello spessore medio di cm. 10, compresa preparazione fondo ed ogni altro onere.</p>		

LAVORI DI SISTEMAZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI SU VIA GARIBALDI, CON SUPERAMENTO BARRIERE ARCHI...

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
			(Euro venti/00)
		mq	20.00
3.11	<p>FORMAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO</p> <p>Formazione di dosso stradale in conglomerato bituminoso -tappeto, previa fresatura attacchi, ricariche, stesura tappeto nelle dimensioni e forma da progetto e concordate con la D.L. , esclusa segnaletica orizzontale.</p>		
			(Euro duemiladuecento/00)
		cad	2 200.00
3.12	<p>CANALETTA CON GRIGLIA IN GHISA</p> <p>F.p.o di canale in calcestruzzo rinforzato con fibra di vetro e griglia in ghisa a maglia 20/30 cl. 250, dimensioni cm. 100 x 16 , compreso il collegamento al collettore fognario o pozzetto con tubazione in pvc ed ogni onere.</p>		
			(Euro centotrenta/00)
		cad	130.00
3.13	<p>RIPORTI IN MATERIALE MINUTO MISTO PER RICARICHE</p> <p>fornitura e posa in opera di materiale minuto misto proveniente da cava, costituito da ghiaie o frantumato arido, di adatta granulometria, per ricariche leggere di vecchie massicciate stradali, rialzo di curve, correzione di livellette, ricarica di banchine, in opera rullato, costipato e stabilizzato, compresa l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare l'opera compiuta</p>		
			(Euro trentuno e sessantatre centesimi)
		mc	31.63
3.14	<p>CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul retro; Formato medio</p>		
			(Euro cinquanta/00)
		cad	50.00
3.15	<p>F.P.O DI PALO PER SEGNALETICA</p> <p>Fornitura e posa in opera di palo tubolare in acciaio zincato di diametro 60 mm e lunghezza 3 m, collare antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base, scavo e rinterro.</p>		
			(Euro novanta/00)
		cad	90.00
3.16	<p>VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,STRISCE DI ARRESTO E SIMBOLI</p> <p>Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice rifrangente contenente microsfere di vetro su superficie stradale per formazione di strisce di arresto, zebature e attraversamenti pedonali come previsto dal D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.</p>		
			(Euro cinque e ottanta centesimi)
		mq	5.80
3.17	<p>VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI</p> <p>Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente contenente micro sfere di vetro su superficie stradale, per formazione di strisce continue, discontinue e doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere. Larghezza 15cm.</p>		
			(cinquantacinque centesimi)
		ml	0.55
3.18	<p>TUBAZIONI IN PVC diam 160</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (pvc-u) non plastificato conformi alla norma uni en 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti interrati all'esterno dell'edificio (codice u), aventi rigidità nominale pari a sn 2 kn/m² e sdr 51, colore marrone arancio (ral 8023) o grigio (ral 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma uni 681/1 preinserita a caldo, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve, innesti ai pozzetti o camere di ispezione), posizionamento e assemblaggio della condotta secondo uni env 1401-3, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta idraulica, compreso scavo, rinfianco, rinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro 160</p>		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
3.19	<p>TUBAZIONI IN PVC diam 200 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (pvc-u) non plastificato conformi alla norma uni en 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti interrati all'esterno dell'edificio (codice u), aventi rigidità nominale pari a sn 2 kn/m² e sdr 51, colore marrone arancio (ral 8023) o grigio (ral 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma uni 681/1 preinserita a caldo, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve, innesti ai pozzetti o camere di ispezione), posizionamento e assemblaggio della condotta secondo uni env 1401-3, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta idraulica, compreso scavo, rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro 200</p>	ml	43.00
3.20	<p>RECINZIONE IN RETE METALLICA PLASTIFICATA esecuzione di recinzione con rete romboidale o quadra, filo diam. 2 mm in acciaio zincato e plastificato, paletti a t della sezione di 35 mm, interasse non superiore a 180 cm in opera inghisati su plinti in cls (compresi), compreso fili tenditori di acciaio zincato e plastificato diam. 3,3 mm, elementi di controvento, fornitura dei materiali, scavo e getto, montaggio. Altezza c. 160</p>	ml	50.00
3.21	<p>RICOLLOCAMENTO CANCELLO Ricollocamento cancello in acciaio, compresi i pali di sostegno, opere fondazionali ed ogni altro onere.</p>	a corpo	400.00
3.22	<p>MESSA A DIMORA DI ALBERI IN AIUOLE STRADALI esecuzione di messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi ed una bagnatura con 50 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante. con circonferenza oltre 20 fino a 25 cm - misurata ad 1 m di altezza</p>	cad	202.56
3.23	<p>COLLEGAMENTO PLUVIALE A FOGNATURA Collegamento di pluviali a fognatura/pozzetto fognario/universal, compresa tubazione di collegamento, il pozzetto ispezionabile con chiusino in ghisa ed ogni altro onere.</p>	cad	200.00

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
4	ONERI SICUREZZA		
4.1	ONERI SICUREZZA Oneri sicurezza D.Lgs. 81/08 non soggetti a ribasso d'asta, calcolati nel PSC. <i>(Euro tremila/00)</i>	n	3 000.00

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
5	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO		
5.1	<p>Fornitura e posa in opera di nuova armatura stradale LED iGuzzini EC36 Wow o equivalente. – Sistema da palo – Ottica ST1.2 oppure A60, flusso luminoso riprogrammabile mediante chiavetta USB compresa nel prezzo – Neutral White - Dali- ø46-60-76mm</p> <p>Descrizione tecnica: Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta dall'elevato comfort visivo (G4), finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza. Vano ottico e sistema di attacco al palo realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step in cui le fasi principali sono: sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici. Possibilità di regolazione, anche tramite scala graduata, dell'inclinazione rispetto al manto stradale di +15°/-10° (a step di 5°) nel montaggio a testapalo e +5°/-20° (a step di 5°) nel montaggio laterale. Vetro di chiusura sodico-calcico spessore 5 mm. Il vetro fissato alla cornice chiude il vano led che è fissato al vano componenti tramite cerniera e 2 viti.</p> <p>L'alto grado IP è garantito dalla guarnizione siliconica interposta tra i due elementi. Completo di circuito con led monocromatici di potenza, riflettori in alluminio silver. Sostituibilità vano led direttamente sul posto. Possibilità di sostituire in laboratorio i led a gruppi da 12. Alimentazione elettronica DALI. Gruppo di alimentazione collegato con connettori ad innesto rapido. Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Gruppo piastra alimentazione estraibile senza utensili. Il vano ottico è fissato all'attacco applique o testapalo tramite due viti di serraggio, due grani di sicurezza ne facilitano il montaggio. Il flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore del Sistema in posizione orizzontale è nullo (in conformità alle più restrittive norme contro l'inquinamento luminoso). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox</p> <p>Installazione: Il proiettore è installabile con montaggio a testapalo o laterale, tramite il testapalo in alluminio pressofuso per diametri ø46/60/76mm. Da ø60 a ø76mm senza l'utilizzo del riduttore di serie, da ø46 a ø60mm con l'utilizzo del riduttore.</p> <p>Fissaggio al palo tramite due grani e due dadi per il bloccaggio di sicurezza.</p> <p>Dimensione (mm): 620x307x325 Colore: Grigio (15) Peso (Kg): 9 Montaggio: ad applique a testapalo</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro seicentottanta/00)</i></p>	n	680.00
5.2	<p>Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato troncoconici diritti da lamiera a sezione circolare spessore 3mm, diametro di testa 60 mm, altezza totale 8,80 m, altezza fuori terra 8,00 m, diametro di base 148mm con le tolleranze di cui al Capitolo 8 delle Norme UNI EN 40-2 ottenuti mediante formatura a freddo di lamiera di acciaio S 235JR-UNI EN 10025 con successiva saldatura longitudinale esterna, zincatura del palo in accordo con UNI EN ISO 1461. L'articolo comprende e compensa asola entrata cavi, asola per morsettiera, di limitatore di sovratensione modello OBO per lampade a LED entro morsettiera del palo ed esecuzione di sua connessione alla rete di terra mediante fornitura e posa in opera di conduttore di protezione tipo N07V-K di sezione non inferiore a 6mmq colore giallo-verde, morsetto di attacco a terra, trasporto a picchetto, installazione a rettilineo, fissaggio mediante sabbia bagnata e costipata con anello superiore di tenuta in calcestruzzo di adeguato tenore di cemento eseguito con apposito stampo, allacciamento elettrico dalla linea principale o dalla morsettiera agli apparecchi illuminanti in sommità eseguito utilizzando cavo FG70R, formazione e sezione in accordo con il progetto esecutivo. Il complesso basamento, palo, apparecchi installati in sommità dovrà essere verificato secondo il D.M. 16/01/1996 "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi", la Circolare attuativa n. 156 del 04/07/1996 ed il DM 11/03/1988.</p> <p>Completo di dispersore verticale a croce in acciaio zincato di dimensioni minime pari a 50x50x5x1500mm infisso nel terreno a colpi di mazza completo di bandiera per alloggiamento morsetti di giunzione, esecuzione di giunzioni alla corda di rame nudo o ad altri tipi di conduttori con morsetti a stringere e ogni e qualsiasi altro onere e fornitura anche se non espressamente indicato necessari a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il prezzo si intende comprensivo anche di eventuale quotaparte di linea elettrica in conduttore N07V-K colore giallo verde di sezione non inferiore a 1x16mmq fino alla connessione con l'impianto di terra esistente nelle immediate vicinanze, compreso inoltre l'innesto delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo la formazione del sottofondo di calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, il ritombamento e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro trecentocinquanta/00)</i></p>	n	350.00
5.3	<p>Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato troncoconici diritti da lamiera a sezione circolare spessore 3mm, diametro di testa 60 mm, altezza totale 5,00 m, altezza fuori terra 5,00 m, diametro di base 110mm con le tolleranze di cui al Capitolo 8 delle Norme UNI EN 40-2 ottenuti mediante formatura a freddo di lamiera di acciaio S 235JR-UNI EN 10025 con successiva saldatura longitudinale esterna, zincatura del palo in accordo con UNI EN ISO 1461. L'articolo comprende e compensa asola entrata cavi, asola per morsettiera, di limitatore di</p>		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	<p>sovratensione modello OBO per lampade a LED entro morsettiere del palo ed esecuzione di sua connessione alla rete di terra mediante fornitura e posa in opera di conduttore di protezione tipo N07V-K di sezione non inferiore a 6mmq colore giallo-verde, morsetto di attacco a terra, trasporto a picchetto, installazione a rettilineo, fissaggio mediante sabbia bagnata e costipata con anello superiore di tenuta in calcestruzzo di adeguato tenore di cemento eseguito con apposito stampo, allacciamento elettrico dalla linea principale o dalla morsettiere agli apparecchi illuminanti in sommità eseguito utilizzando cavo FG70R, formazione e sezione in accordo con il progetto esecutivo. Il complesso basamento, palo, apparecchi installati in sommità dovrà essere verificato secondo il D.M. 16/01/1996 "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi", la Circolare attuativa n. 156 del 04/07/1996 ed il DM 11/03/1988.</p> <p>Completo dispersore verticale a croce in acciaio zincato di dimensioni minime pari a 50x50x5x1500mm infisso nel terreno a colpi di mazza completo di bandiera per alloggiamento morsetti di giunzione, esecuzioni di giunzioni alla corda di rame nudo o ad altri tipi di conduttori con morsetti a stringere e ogni e qualsiasi altro onere e fornitura anche se non espressamente indicato necessari a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Il prezzo si intende comprensivo anche di eventuale quotaparte di linea elettrica in conduttore N07V-K colore giallo verde di sezione non inferiore a 1x16mmq fino alla connessione con l'impianto di terra esistente nelle immediate vicinanze, compreso inoltre l'innesto delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo la formazione del sottofondo di calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, il ritombamento e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro trecentocinquanta/00)</i></p>	n	350.00
5.4	<p>Esecuzione di plinto di fondazione per i sostegni dell'illuminazione pubblica, realizzato in conglomerato cementizio gettato in opera, confezionato con mc 0,400 di sabbia, mc 0,800 di ghiaia e q.li 3,00 di cemento tipo 325, Rbk >= 30N/mmq, compreso le casseforme di contenimento, il ferro di armatura, la fornitura e posa in opera del tubo in cemento di opportuna sezione per alloggiamento del sostegno metallico, la fornitura e posa in opera di un pozzetto in calcestruzzo prefabbricato di dimensioni interne minime pari a 40x40x60cm completo di chiusino in ghisa sferoidale classe B125, completi di telaio e meccanismo di chiusura, in opera compreso la preparazione del piano di appoggio in quota, l'ancoraggio del telaio al pozzetto con getto di calcestruzzo o malta fortemente cementizia ed ogni altro onere ed accessorio la realizzazione dei fori per il passaggio dei cavi, lo scavo, il ritombamento del manufatto, il ripristino dell'eventuale pavimentazione come all'origine di qualsiasi tipo e formazione essa sia ed ogni altro onere ed accessorio. Il prezzo si intende inoltre comprensivo di ogni onere per l'eventuale taglio e/o la fresatura delle pavimentazioni, lo scavo di dimensioni idonee ad alloggiare il plinto, le eventuali puntellazioni delle pareti dello scavo, il prelievo degli smottamenti, la demolizione di murature e fondazioni esistenti di qualsiasi tipo, l'eventuale utilizzo di attrezzature per l'aggottamento di acque meteoriche e di falda, le segnalazioni diurne e notturne, il rinalzo dei manufatti, il ritombamento, il carico e trasporto a rifiuto, in discariche autorizzate, del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio. Sarà onere dell'Impresa esecutrice fornire alla DL le verifiche secondo il D.M. 16/01/1996 "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi", la circolare attuativa n°156 del 04/07/1996 e il D.M. 11/03/1988 del complesso basamento, palo, apparecchio di illuminazione installato. Plinto di dimensioni minime pari a 1000x900x600mm.</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro duecentottantacinque/00)</i></p>	n	285.00
5.5	<p>Esecuzione di scavo a sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura e consistenza, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 1,4 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente sagomato e compattato, ovvero il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale non idoneo ed eccedente compresa l'indennità di discarica o deposito, il rinterro col materiale di risulta se idoneo o con materiale di cava. Voce 99.2.CP1.01 prezzario FVG 2018</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro diciotto/00)</i></p>	ml	18.00
5.6	<p>Fornitura e posa in opera di corda di rame elettrolitico nuda con diametro elementare di ogni filo superiore a 1,8 mm, posata entro scavo per tubazioni predisposte od entro scavo dedicato, comprese morsettiere, giunzioni, derivazioni, capicorda compresi collegamenti ed accessori. Voce 68.3.QZ1.01 prezzario FVG 2018</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro due e cinquanta centesimi)</i></p>	ml	2.50
5.7	<p>Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati, esecuzione a doppia parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2- 4, completi in opera di manicotti di giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti ed ove necessario, la installazione a</p>		

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	circa 20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubazione diametro 125mm. Voce 62.2.IN6.01G prezzario Regionale FVG 2018 <i>(Euro nove/00)</i>	ml	9.00
5.8	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo, per impianto di illuminazione pubblica, armati e vibrati, completi di elemento base e delle prolunghe, di dimensioni interne minime pari a cm. 40x40x70 in opera compreso lo scavo, la fondazione del pozzetto con getto di calcestruzzo dello spessore medio di cm 10 l'inserimento nel centro di un tronco di tubo in PVC del diametro di mm 125 per il drenaggio e il collegamento delle tubazioni con demolizione dei diaframmi e le relative stuccature in malta cementizia, il taglio a filo interno del pozzetto delle tubazioni di collegamento, il rinfiacco con calcestruzzo magro, il reinterro ed ogni altro onere ed accessorio. Il prezzo comprende altresì la fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale classe B250, completi di telaio e meccanismo di chiusura, in opera compreso la preparazione del piano di appoggio in quota, l'ancoraggio del telaio al pozzetto con getto di calcestruzzo o malta fortemente cementizia ed ogni altro onere ed accessorio. <i>(Euro centoventi/00)</i>	n	120.00
5.9	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16R16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20- 67, CEI UNEL 35318-35322- 35016, CEI EN60502, CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN 50575:16. Posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 16 mm ² Voce 62.1.OH5.01.F prezzario regionale <i>(Euro quattro e cinquanta centesimi)</i>	n	4.50
5.10	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16R16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20- 67, CEI UNEL 35318-35322- 35016, CEI EN60502, CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN 50575:16. Posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 4 mm ² Voce 62.1.OH5.01.C prezzario regionale FVG 2018 <i>(Euro due e venti centesimi)</i>	ml	2.20
5.11	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC e riempitivo non igroscopico, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-67, CEI UNEL 35318-35322-35016, CEI EN60502, CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN 50575/A1:16. Posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x2,5 mm ² . Voce 62.1.OH5.03.B prezzario regionale FVG 2018 <i>(Euro tre e cinquanta centesimi)</i>	ml	3.50
5.12	Oneri per lo smantellamento, rimozione e messa in discarica dei punti luce esistenti: palo di sostegno, conduttori elettrici, lampade ed armature, materiale di risulta dalle demolizioni. <i>(Euro duecentosessanta/00)</i>	n	260.00

Turriaco, 19/11/2019

IL PROGETTISTA E D.L.

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

L'IMPRESA

INDICE DEI RAGGRUPPAMENTI

	DESCRIZIONE	N. PAGINA
1	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI	1
2	PAVIMENTAZIONI	4
3	VARIE	7
4	ONERI SICUREZZA	10
5	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO	11